

број 545/2022
 датум 28.06.2022.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЦЕНА ПРИКЉУЧАКА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 2017/2022 ГОДИНУ СА ИСКАЗАНИМ ПРОЦЕНТУАЛНИМ ПРОМЕНАМА ЦЕНА

Б.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЗА 2017 год.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЗА 2022 год.

6-1. прикључак на фекалну канализацију за домаћинства

стари ценовник

6-1. прикључак на фекалну канализацију за домаћинства

нови ценовник

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ред.бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	процент увећања цене (%)
5.1.1	Изrada стандардног прикључка за једно домаћинство од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално ℓ=15м1. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00	6.1.1	Изrada стандардног прикључка за једно домаћинство од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално ℓ=15м1. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге. У цену је урачуната уградња корисничког шахта (поз б.3)	ком	120.000,00	144.000,00	58,1%
6.1.2.	Доплата за евентуално прикључење два корисника на исти прикључни вод. У цену је урачунато: Монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм(повећање пречника прикључног цевовода)	ком	17.000,00	20.400,00	6.1.2	Доплата за евентуално прикључење два корисника на исти прикључни вод. У цену је урачунато: Монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм(повећање пречника прикључног цевовода)	ком	22.000,00	26.400,00	29,4%

б 1.3.	Изградња прикључног шахта за фекалну канализацију . Шахт се састоји од префабрикованих армирано бетонских елемената МБ 30 и то Конусног дела дим. Ø800/520 мм h=900мм, евентуално армирано бетонске цеви Ø800/1000мм, радијалних бетонских цигли 110*110*620мм и АБ плоче дим Ø1000/100мм са израђеном кинетом од цементног малтера . На прикључном шахту се уграђује ливеногвоздени поклопац са рамом носивости 5 kN , уграђен у бетонском прстену.	ком	23.000,00	27.600,00
--------	--	-----	-----------	-----------

брисана позиција, садржана је кроз позицију б 1.1 новог ценовника				
---	--	--	--	--

б-II. Израда прикључка на фекалну канализацију за вишеспратне стамбено-пословне објекте

ред.бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
5.2.1	Израда стандардног прикључка за једну стамбену односно пословну јединицу од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално ℓ=15м1. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа,пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне обичне цене	ком	75.900,00	91.080,00
5.2.2.	Доплата према броју стамбених односно пословних јединица (санитарних чворова објекта који се прикључују) .У цену је урачунато: Монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм (повећање пречника прикључног цевовода)	ком	5.000,00	6.000,00

б-II. Израда прикључка на фекалну канализацију за вишеспратне стамбено-пословне објекте

ред.бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	процент увећања цене (%)
6.2.1	Израда стандардног прикључка за једну стамбену односно пословну јединицу од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално ℓ=15м1. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа,пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	120.000,00	144.000,00	58,1%
6.2.2.	Доплата према броју стамбених односно пословних јединица (санитарних чворова објекта који се прикључују) .У цену је урачунато: Монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм (повећање пречника прикључног цевовода)	ком	6.500,00	7.800,00	30,0%

б-III. Израда прикључка на фекалну канализацију за пословне објекте-хале

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
----------	------------------------	-----------	--------------------------	------------------------------

б-III Израда прикључка системом препумпних станица ниског притиска

ред.бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	процент увећања цене (%)
---------	------------------------	-----------	--------------------------	------------------------------	--------------------------

<p>Изrada стандардног прикључка за један санитарни чвор код пословног објекта-хале од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\varnothing=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа,пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.</p>	ком	75.900,00	91.080,00	63.1.	<p>Изrada прикључка за домаћинства , стамбене и пословне објекте у ситуацији непостојања гравитационих могућности за прикључење на постојећу уличну мрежу као и код прикључења на фекалне потисне мреже ниског притиска. У цену прикључења садржано је комплетно опремање прикључног шахта (ПЕХД шахт дим 1400*800мм, с ПЕХД поклопцем одговарајућих димензија , фекална потапајућа пумпа ниског притиска типа Педроло или апроксимативне, јачине од 0,75-1,1кВ , управљачка јединица са прекидачем, фитинг за спајање пумпе на уличну мрежу, неповратни кугла вентил \varnothing 50мм, једноручни кугла вентил од инокса \varnothing 50мм као и потребна ПЕ цев и спојни материјал.) Такође ценом су обухваћени ископни радови радне јаме за уградњу корисничког ПЕХД шахта као и за каналски ров од шахта до РШ на уличној канализацији или до извода за прикључење на потисну канализацију , са одвозом вишка материјала из ископа и засипањем око шахта као и каналског рова адекватним материјалом.</p>	ком	146.800,00	176.160,00	нова поз.
<p>Изrada стандардног прикључка за један санитарни чвор код пословног објекта-хале од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\varnothing=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа,пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм (код пројектом предвиђеног повећања пречника),</p>	ком	151.800,00	182.160,00	<p>напомена : позиција б-III из старог ценовника се брише , реализује се кроз цене из позиције б-II по новом ценовнику.</p>					

В.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ЗА 2017 ГОДИНУ.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ЗА 2022 ГОДИНУ.

Изrada прикључка на водоводну мрежу за домаћинства

в-1. Изrada прикључка на водоводну мрежу за домаћинства

ед. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	процент увећања цене (%)
---------	------------------------	-----------	--------------------------	------------------------------	----------	------------------------	-----------	--------------------------	------------------------------	--------------------------

1.	Израда стандардног прикључка на водоводну мрежу за једно домаћинство. од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално ℓ=15м1. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта, уградња заштитног слоја песка д=10 цм око ПЕ	ком	75.900,00	91.080,00	в.1.1.	Израда стандардног прикључка на водоводну мрежу за једно домаћинство. од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално ℓ=15м1. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга , и водомера за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта, уградња заштитног слоја песка д=10 цм око ПЕ цеви,	ком	107.000,00	128.400,00	41,0%
2.	Доплата за евентуално прикључење два корисника на исти прикључни вод	ком	17.000,00	20.400,00	в.1.2.	Доплата за евентуално прикључење два корисника на исти прикључни вод	ком	22.000,00	26.400,00	29,4%
3.	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле.	ком	23.000,00	27.600,00	в.1.3.	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле или уградња адекватног ПЕХД шахта фабричких техничких карактеристика под предходно условима. Обрачун по комаду.	ком	26.000,00	31.200,00	13,0%
4.	Уградња још једног водомера у постојеће спремиште. У цену урачунато: Набавка , допрема и рад монтера на уградњи водомера Ø 3/4" са уградњом I и II вентила и потребним материјалом.	ком	14.251,00	17.101,20	в.1.4.	Уградња још једног водомера у постојеће спремиште. У цену урачунато: Набавка , допрема и рад монтера на уградњи водомера Ø 3/4" са уградњом I и II вентила и потребним материјалом.	ком	18.500,00	22.200,00	29,8%

в-II. *Израда прикључка на водоводну мрежу за вишеспратне стамбено пословне објекте*

в-II. *Израда прикључка на водоводну мрежу за вишеспратне стамбено пословне објекте*

опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	рб	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%	процент увећања цене (%)
------------------------	-----------	--------------------------	------------------------------	----	------------------------	-----------	--------------------------	------------------------------	--------------------------

1.1.	Израда стандардног прикључка на водоводну мрежу за једну стамбену јединицу односно један пословни објекат, од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално ℓ=15м1. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта. Уградња заштитног слоја песка д=10 цм око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим	ком	75.900,00	91.080,00	в.2.1.	Израда стандардног прикључка на водоводну мрежу за једну стамбену јединицу односно један пословни објекат, од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално ℓ=15м1. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта. Уградња заштитног слоја песка д=10 цм око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим	ком	107.000,00	128.400,00	41,0%
2.2.	Доплата за повећање пречника цеви према броју стамбених односно пословних јединица (број точећих места)				в.2.2.	Доплата за повећање ангажовања ресурса према броју стамбених односно пословних јединица (број точећих места)				
2.2.1.	без уградње водомера	ком	25.000,00	30.000,00	в.2.2.1.	без уградње водомера	ком	25.000,00	30.000,00	0,0%
2.2.2.	Са уградњом водомера водомера тах Ø 3/4 (опционо са даљинским читавањем потрошње).У цену урачунати набавка, допрема и монтажни радови. Обрачун по комаду уграђеног водомера.	ком	14.251,00	17.101,20	в.2.3	Доплата за уградњу водомера (опционо са даљинским читавањем потрошње).У цену урачунати набавка, допрема и монтажни радови. Обрачун по комаду уграђеног водомера. 3/4"	ком	14.500,00	17.400,00	1,7%
2.2.3.	Доплата према броју точећих места за повећање пречника				в.2.3.1	Доплата према броју точећих места за повећање пречника				#DIV/0!
2.2.4.	водомер 1"	ком	61.327,20	73.592,64	в.2.3.2	водомер 1"	ком	61.300,00	73.560,00	0,0%
2.2.5.	водомер 5/4"	ком	61.327,20	73.592,64	в.2.3.3	водомер 5/4"	ком	61.300,00	73.560,00	0,0%
2.2.6.	водомер 6/4"	ком	76.821,15	92.185,38	в.2.3.4	водомер 6/4"	ком	76.800,00	92.160,00	0,0%
2.2.7.	водомер 2"	ком	146.421,45	175.705,74	в.2.3.5.	водомер 2"	ком	146.300,00	175.560,00	-0,1%
					в.2.3.6	80 мм	ком	162.700,00	195.240,00	нова позиц.
					в.2.3.7	100мм	ком	195.240,00	234.288,00	нова позиц.
2.2.8.	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. Обрачун по комаду изграђеног шахта.	ком	23.000,00	27.600,00	в.2.3.7	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. Обрачун по комаду изграђеног шахта.	ком	26.000,00	31.200,00	13,0%

в-III. Израда прикључка на водоводну мрежу за пословне објекте-хале

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
----------	------------------------	-----------	--------------------------	------------------------------

напомена : позиције в-III из старог ценовника се бришу и примењују кроз цене из позиција в-II новог ценовника

в.3.1	Израда прикључка на водоводну мрежу са увећањем	ком	75.900,00	91.080,00
в.3.2.	пречника			
в.3.2.1.	водомер 1"	ком	61.327,20	73.592,64
в.3.2.2.	водомер 5/4"	ком	61.327,20	73.592,64
в.3.2.3.	водомер 6/4"	ком	76.821,15	92.185,38
в.3.2.4	водомер 2"	ком	146.421,45	175.705,74
в.3.2.5.	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала, минималних унутрашњих димензија: дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув, заштићен од продора подземне и површинске воде, од смрзавања и топлоте. Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. Обрачун по комаду израђеног шахта.	ком	23.000,00	27.600,00

Табеларни преглед сачинице

Горан Милосављевић
Горан Милосављевић, спец.струк.инг.град



Ј.П.Водовод Параћин
в.д. Директора

Драган Аксентијевић
Драган Аксентијевић, дипл.економиста