

Управа за инвестиције и одрживи развој
Општине Параћин
Томе Живановића бр. 10
35250 Параћин
тел. 035 /563-601 факс 035/563-165
бр. 404-5-6/2020-VI-01
дана 24.02.2020. године

Предмет: Додатне информације у вези конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку – Грађевински радови на адаптацији и доградњи објекта Центра за социјални рад у Параћину, ЈН 6/20

Дана 20.02.2020.год. примили смо допис путем маил-а којим тражите додатне информације/појашњења конкурсне документације за ЈН бр. 6/20

1. Поштовани,

Молимо Вас да нам дате одговор на наше следеће питање везано за:

Страна 119 и 120 Предмер машинских радова

У Позицији 1.дела А. Котларница се тражи:

Isporuka i montaža kotla HERH Pelletstar T-Control 60 ili sličan na drvni pelet sa spremnikom zapremine 195 litara/127 kg.Toplotni kapacitet 13-60 kW. Za drvni pelet prema standardu ÖNORM M7135, DINplus, ENPlus, Swiss Pellets ili EN 14961-2 (klasa A1).

Pelletstar sadrži:

- zavarena konstrukcija od specijalnog kotlovskog lima debljine 6 mm - kompletno izolovano telo upotrebom mineralne vune debljine 120 mm - frekventni ventilator dimnih gasova- automatsko čišćenje izmenjivača toplote (plamene+dimne cevi) - gorionik od nerđajućeg čelika sa automatskim čišćenjem rešetke - zaštitu od povratnog plamena RSE klapna (IBS-sertifikovano) - automatsko paljenje vatre putem električnog grejače vrelim vazduhom - integrisan računar za upravljanje radom kotla i sistema: - Mikroprocesor T-Control sa touch screen ekranom:- upravljanje sagorevanjem- upravljanje akumulatorom toplote- priprema tople potrošne sanitarne vode- zaštita od hladnog kraja sa pumpom i mešnim ventilom- upravljanje lambda sondom za regulaciju O2- upravljanje i rad prema spoljnim uslovima sa 6 nezavisnih grejnih kruga (1 g.k. u isporuci)- automatsko doziranje goriva, vazduha, održavanje neophodne temperature plamena, dimnih gasova, temperature kotla, minimalne povratne temperature, temperature tople vode u akumulatoru, održavanje temperature vode u grejnim krugovima- automatska zaštita od smrzavanja

Uz kotao isporučiti:

set za zaštitu hladnog kraja kotla sa kotlovskom pumpom i 3-krakim mešnim ventilom
termostatski sigurnosni ventil za rashlađivanje izmenjivača toplote 95°C
akumulator toplote zapremine 1000ltr.

У датом предмеру недостаје складиште за енергент и одговарајући транспортни систем. Наше питање гласи: Да ли је овде начињена штампарска грешка или се треба нудити постојење без складишта и одговарајућег транспортног система?

ODGOVOR:

Nuditi bez skladista i transportnog Sistema (punjenje rucno u spremnik, skladistenje u objektu)

2. Поштовани у конкурсној документацији јавна набавка број 6/2020 Предмеру и предрачуну радова, у делу XII - FASADERSKI RADOVI:

1. Pozicija 3 – U opisu kontaktne fasade nije navedena debljina kamene vune, molimo vas da precizirate taj podatak.

ODGOVOR: Debljina je svuda ista a data je u pozicijama 1 i 2 i iznosi 12 cm

2. Pozicija 1 – Kod opisa za fiber cementne panele tip panela EQUITONE-TECTIVA TE 20 tražena debljina iz predmera je 12mm, uvoznik panela informisao nas je da se navedeni panel proizvodi i isporučuje samo u debljini od 8mm. Molimo vas da nam date smernice kako bi što bolje zadovoljili uslove tender

ODGOVOR: Napravljena je greska u opisu debljina je 8 mm

3. Kako bi ponuđači mogli da dostave validnu ponudu, molimo Vas da postavite na postavite na portalu Javnih nabavki šemu stolarije i projekat u elektronskoj formi.

ODGOVOR: Link za preuzimanje tehničke dokumentacije:

http://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/2020/1/CSRParacinPZI.zip

3. Poštovani u konkursnoj dokumentaciji javna nabavka broj 6/2020 u Predmeru i predračunu radova:

1. XII-FASADERSKI RADOVI pozicija 3

-U opisu stoji da na delu sokle i delu koji je u spoju sa terenom treba upotrebiti ploče stirodura d=5cm EPS-P 30SE/S što je oznaka za stiropor, molimo vas da precizirate taj podatak.

ODGOVOR: Postavlja se stirodu

2. IX-BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI pozicija 13-Molimo vas da date objašnjenje u vezi jedinica mere za obračun AB serklaža, jer u jednom istom opisu stoji obračun i po m3 i po m2

ODGOVOR: Dati ponudu po predmeru.

3. PREDMER RADOVA I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

-Predmerom i predračunom iz javne nabavke nije obuhvaćena isporuka i montaža prekidača i utičnica pa postavljamo pitanje da li to znači da se ugrađuju prethodno demontirani (stari) prekidači i utičnice

ODGOVOR: Dato je predmerom u stavu 3 Instalacije osvetljenja i termije pod stavkama 1a, 1b, 2,3

На основу чл.63., став 3., Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и у складу са конк.документацијом, достављамо Вам додатне информације/појашњења на постављена питања.

Ова информација, сходно чл. 20. став 1., Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује се на Порталу јавних набавки где се може преузети електронски.

С поштовањем

Комисија за ЈН 6/2020