

Investitor:

Opština Paraćin,
Toma Živanovića br. 10,
35250 Paraćin

Projektna organizacija:

"MIB-PROING" PARAĆIN-Preduzeće za projektovanje, inženjering, proizvodnju i
trgovinu

Broj tehničke kontrole:

4/24 MIB

TEHNIČKA KONTROLA

**Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u
MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana**

SADRŽAJ

1. Osnovni podaci o predmetu tehničke kontrole
2. Rešenje o imenovanju vršilaca tehničke kontrole
3. Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli
4. Izjava vršilaca tehničke kontrole
5. Potvrda o tehničkoj ispravnosti projektne dokumentacije

Broj tehničke kontrole: 4/24 MIB
Datum: Maj 2024.

1. OSNOVNI PODACI O PREDMETU TEHNIČKE KONTROLE

Investitor:	Opština Paraćin, Toma Živanovića br. 10, 35250 Paraćin
Naziv i lokacija objekta:	Zid na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opština Paraćin
Vrsta tehničke dokumentacije:	IDP - Idejni projekat
Za građenje / izvođenje radova:	Rekonstrukcija
Datum izrade tehničke dokumentacije:	Maj 2024.
Projektna organizacija:	"MIB-PROING" PARAĆIN-Preduzeće za projektovanje, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Glavni projektant tehničke dokumentacije:	Marjan Matić, mast.inž.građ. Broj licence: 343 I359 21
Organizacija koja je vršilac tehničke kontrole:	Arhitektonski biro „ART PROING,, Paraćin
Koordinator vršilaca tehničke kontrole:	Nikola Bogdanović PR.
Datum tehničke kontrole:	Maj 2024.



Direktor:

Nikola Bogdanović PR.

2. REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA TEHNIČKE KONTROLE

Broj: 4/24 MIB

Datum: Maj 2024.

Na osnovu člana 129. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni donosim:

REŠENJE

o imenovanju vršioca tehničke kontrole za

IDEJNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU ZIDA NA GROBLJU U MZ PLANA, NA K.P. BR. 10124 ,5332 I 5438 K.O. PLANA

Za odgovorne vršioca tehničke kontrole imenuju se:

- | | |
|--|--|
| 2.1. Projekat konstrukcije: | Goran Grigorov, mast.inž.građ
licenca br. 343 I32 722 |
| 2.2. Projekat saobraćajnica: | Petar Jelić mast.inž.građ.
licenca br. 343I32822 |
| 4. Projekat izmeštanja NN instalacija: | Dragan M. Vukomanović, dipl. inž. el.
licenca br. 350 H563 09 |
| 8.1 Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije: | Marko Milošević, mast. inž. saob.
br. licence 710I02420 |
| 8.2 Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova: | Marko Milošević, mast. inž. saob.
br. licence 710I02420 |

Imenovani ispunjavaju propisane uslove definisane Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010 odluka US, 24/2011 i 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr.zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/23) i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta te može izvršiti tehničku kontrolu navedenog Projekta.

Imenovani su dužni da utvrde da li je predmetna tehnička dokumentacija u skladu sa važećim tehničkim i zakonskim propisima i odredbama i da o tome podnesu pismeni izveštaj u kome će ukazati na ispravnost tehničkih rešenja i potpunost dokumentacije.

Direktor:



Nikola Bogdanović PR.


3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ TEHNIČKOJ KONTROLI

2.1 Projekat konstrukcije

Investitor:	Opština Paraćin, Toma Živanovića br. 10, 35250 Paraćin																																																																																																														
Naziv i lokacija objekta:	Zid na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opština Paraćin																																																																																																														
Naziv projekta:	IDEJNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU ZIDA NA GROBLJU U MZ PLANA, NA K.P. BR. 10124 ,5332 I 5438 K.O. PLANA																																																																																																														
Podaci o pravnom licu koje je izradilo projekat:	"MIB-PROING" PARAĆIN-Preduzeće za projektovanje, inženjering, proizvodnju i trgovinu																																																																																																														
Ime, prezime i licenca glavnog projektanta projekta:	Marjan Matić, mast.inž.građ. Broj licence: 345 I090 22																																																																																																														
Ime, prezime i licenca odgovornog projektanta dela projekta:	Marjan Matić, mast.inž.građ. Broj licence: 345 I090 22																																																																																																														
Sadržaj projekta:	<table><tr><td></td><td colspan="2">Opšta dokumentacija</td></tr><tr><td>2/1.1.</td><td colspan="2">Naslovna strana projekta konstrukcije</td></tr><tr><td>2/1.2.</td><td colspan="2">Sadržaj projekta konstrukcije</td></tr><tr><td>2/1.3.</td><td colspan="2">Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta konstrukcije</td></tr><tr><td>2/1.4.</td><td colspan="2">Izjava odgovornog projektanta projekta konstrukcije</td></tr><tr><td>2/1.5.</td><td colspan="2">Tekstualna dokumentacija</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">1.5.1 Analiza postojećeg stanja</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">1.5.2 Tehnički opis</td></tr><tr><td>2/1.6.</td><td colspan="2">Numerička dokumentacija</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">1.6.1 Geostatički proračun</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">6.1.1 Geostatički proračun potpornog zida 1</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">6.1.2 Geostatički proračun potpornog zida 2</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">6.1.3 Proračun temenog pritiska cevastog propusta</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">1.6.2 Obračun količina (dokaznica radova)</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">6.2.1 Obračun količina potpornog zida 1</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">6.2.2 Obračun količina potpornog zida 2</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">6.2.3 Obračun količina cevastog propusta</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">1.6.3 Predmer radova</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">6.3.1 Predmer radova za potporni zid 1</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">6.3.2 Predmer radova za potporni zid 2</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">6.3.3 Predmer radova za cevasti propust</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">1.6.4 Predračun radova</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">6.4.1 Predračun radova za potporni zid 1</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">6.4.2 Predračun radova za potporni zid 2</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">6.4.3 Predračun radova za cevasti propust</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">1.6.5 Rekapitulacija radova radova</td></tr><tr><td>2/1.7.</td><td colspan="2">Grafička dokumentacija</td></tr><tr><td></td><td>1.7.1 Pregledna karta</td><td>/</td></tr><tr><td></td><td>1.7.2 Situacioni plan postojećeg stanja</td><td>R 1:200</td></tr><tr><td></td><td>1.7.3 Situacioni plan projektovanog stanja</td><td>R 1:200</td></tr><tr><td></td><td>1.7.4 Dispozicija postojećeg potpornog zida</td><td>R 1:100, 1:50</td></tr><tr><td></td><td>1.7.5 Dispozicija projektovanog potpornog zida 1</td><td>R 1:100, 1:50</td></tr><tr><td></td><td>1.7.6 Poprečni profili potpornog zida 1</td><td>R 1:100</td></tr><tr><td></td><td>1.7.7 Dispozicija projektovanog potpornog zida 2</td><td>R 1:100, 1:50</td></tr><tr><td></td><td>1.7.8 Poprečni profili potpornog zida 2</td><td>R 1:100</td></tr><tr><td></td><td>1.7.9 Dispozicija projektovanog cevastog propusta</td><td>R 1:50, 1:25</td></tr></table>				Opšta dokumentacija		2/1.1.	Naslovna strana projekta konstrukcije		2/1.2.	Sadržaj projekta konstrukcije		2/1.3.	Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta konstrukcije		2/1.4.	Izjava odgovornog projektanta projekta konstrukcije		2/1.5.	Tekstualna dokumentacija			1.5.1 Analiza postojećeg stanja			1.5.2 Tehnički opis		2/1.6.	Numerička dokumentacija			1.6.1 Geostatički proračun			6.1.1 Geostatički proračun potpornog zida 1			6.1.2 Geostatički proračun potpornog zida 2			6.1.3 Proračun temenog pritiska cevastog propusta			1.6.2 Obračun količina (dokaznica radova)			6.2.1 Obračun količina potpornog zida 1			6.2.2 Obračun količina potpornog zida 2			6.2.3 Obračun količina cevastog propusta			1.6.3 Predmer radova			6.3.1 Predmer radova za potporni zid 1			6.3.2 Predmer radova za potporni zid 2			6.3.3 Predmer radova za cevasti propust			1.6.4 Predračun radova			6.4.1 Predračun radova za potporni zid 1			6.4.2 Predračun radova za potporni zid 2			6.4.3 Predračun radova za cevasti propust			1.6.5 Rekapitulacija radova radova		2/1.7.	Grafička dokumentacija			1.7.1 Pregledna karta	/		1.7.2 Situacioni plan postojećeg stanja	R 1:200		1.7.3 Situacioni plan projektovanog stanja	R 1:200		1.7.4 Dispozicija postojećeg potpornog zida	R 1:100, 1:50		1.7.5 Dispozicija projektovanog potpornog zida 1	R 1:100, 1:50		1.7.6 Poprečni profili potpornog zida 1	R 1:100		1.7.7 Dispozicija projektovanog potpornog zida 2	R 1:100, 1:50		1.7.8 Poprečni profili potpornog zida 2	R 1:100		1.7.9 Dispozicija projektovanog cevastog propusta	R 1:50, 1:25
	Opšta dokumentacija																																																																																																														
2/1.1.	Naslovna strana projekta konstrukcije																																																																																																														
2/1.2.	Sadržaj projekta konstrukcije																																																																																																														
2/1.3.	Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta konstrukcije																																																																																																														
2/1.4.	Izjava odgovornog projektanta projekta konstrukcije																																																																																																														
2/1.5.	Tekstualna dokumentacija																																																																																																														
	1.5.1 Analiza postojećeg stanja																																																																																																														
	1.5.2 Tehnički opis																																																																																																														
2/1.6.	Numerička dokumentacija																																																																																																														
	1.6.1 Geostatički proračun																																																																																																														
	6.1.1 Geostatički proračun potpornog zida 1																																																																																																														
	6.1.2 Geostatički proračun potpornog zida 2																																																																																																														
	6.1.3 Proračun temenog pritiska cevastog propusta																																																																																																														
	1.6.2 Obračun količina (dokaznica radova)																																																																																																														
	6.2.1 Obračun količina potpornog zida 1																																																																																																														
	6.2.2 Obračun količina potpornog zida 2																																																																																																														
	6.2.3 Obračun količina cevastog propusta																																																																																																														
	1.6.3 Predmer radova																																																																																																														
	6.3.1 Predmer radova za potporni zid 1																																																																																																														
	6.3.2 Predmer radova za potporni zid 2																																																																																																														
	6.3.3 Predmer radova za cevasti propust																																																																																																														
	1.6.4 Predračun radova																																																																																																														
	6.4.1 Predračun radova za potporni zid 1																																																																																																														
	6.4.2 Predračun radova za potporni zid 2																																																																																																														
	6.4.3 Predračun radova za cevasti propust																																																																																																														
	1.6.5 Rekapitulacija radova radova																																																																																																														
2/1.7.	Grafička dokumentacija																																																																																																														
	1.7.1 Pregledna karta	/																																																																																																													
	1.7.2 Situacioni plan postojećeg stanja	R 1:200																																																																																																													
	1.7.3 Situacioni plan projektovanog stanja	R 1:200																																																																																																													
	1.7.4 Dispozicija postojećeg potpornog zida	R 1:100, 1:50																																																																																																													
	1.7.5 Dispozicija projektovanog potpornog zida 1	R 1:100, 1:50																																																																																																													
	1.7.6 Poprečni profili potpornog zida 1	R 1:100																																																																																																													
	1.7.7 Dispozicija projektovanog potpornog zida 2	R 1:100, 1:50																																																																																																													
	1.7.8 Poprečni profili potpornog zida 2	R 1:100																																																																																																													
	1.7.9 Dispozicija projektovanog cevastog propusta	R 1:50, 1:25																																																																																																													

Osnovni podaci o objektu:	Dužina rekonstruisanog dela saobraćajnice je L=105.82 m. Predviđeno je izvođenje radova u dve faze. U prvoj fazi se izvode radovi na rekonstrukciji potpornog zida 1 (zid groblja), izgradnji cevastog propusta i radovi na izmeštanju stubova niskonaponske mreže, dok se u drugoj fazi izvode radovi na rekonstrukciji i proširenju opštinskog puta, izgradnji potpornog zida 2 u ivici kolovoza. Između prve i druge faze potrebno je na osnovu posebne tehničke dokumentacije izmestiti jedan stub niskonaponske mreže i jedan stub srednjenaponske mreže čijim se zadržavanjem trenutnog položaja onemogućuje propisano odvijanje drumskog i pešačkog saobraćaja, predstavljajući opasnu prepreku kako u pogledu bezbednosti tako i u pogledu funkcionalnosti saobraćaja na ovoj deonici.
Podaci o pravnom licu koje vrši tehničku kontrolu, ime i prezime odgovornog lica tog pravnog lica :	Arhitektonski biro „ART PROING,, Paraćin Nikola Bogdanović PR.
Ime, prezime i licenca vršioca tehničke kontrole:	Goran Grigorov, mast.inž.građ. br.licence: 343 I32 722
Datum i broj tehničke kontrole:	Maj 2024. Br: 4/24 MIB
Zaključak i predlog tehničke kontrole:	Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema Zakonu o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/23) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata. Zaključuje se da je: (Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 k.o. plana) urađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52,2021 i 62/23) i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta, tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste objekata. te se predlaže nadležnom organu da MOŽE izdati REŠENJE O ODOBRENJU IZVOĐENJA RADOVA.

Vršilac tehničke kontrole:



Goran Grigorov, mast.inž.građ
licenca br. 343 I32 722

2.2 Projekat saobraćajnica

Investitor:	Opština Paraćin, Toma Živanovića br. 10, 35250 Paraćin																																																																											
Naziv i lokacija objekta:	Zid na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opština Paraćin																																																																											
Naziv projekta:	IDEJNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU ZIDA NA GROBLJU U MZ PLANA, NA K.P. BR. 10124 ,5332 I 5438 K.O. PLANA																																																																											
Podaci o pravnom licu koje je izradilo projekat:	"MIB-PROING" PARAĆIN-Preduzeće za projektovanje, inženjering, proizvodnju i trgovinu																																																																											
Ime, prezime i licenca glavnog projektanta projekta:	Marjan Matić, mast.inž.građ. Broj licence: 343 I359 21																																																																											
Ime, prezime i licenca odgovornog projektanta dela projekta:	Marjan Matić, mast.inž.građ. Broj licence: 343 I359 21																																																																											
Sadržaj projekta:	<table><tr><td></td><td colspan="2">Opšta dokumentacija</td></tr><tr><td>2/2.1.</td><td colspan="2">Naslovna strana projekta saobraćajnica</td></tr><tr><td>2/2.2.</td><td colspan="2">Sadržaj projekta saobraćajnica</td></tr><tr><td>2/2.3.</td><td colspan="2">Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta saobraćajnica</td></tr><tr><td>2/2.4.</td><td colspan="2">Izjava odgovornog projektanta projekta saobraćajnica</td></tr><tr><td>2/2.5.</td><td colspan="2">Tekstualna dokumentacija</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">2.5.1 Analiza postojećeg stanja</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">2.5.2 Tehnički opis</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">2.5.3 Kolovozna konstrukcija</td></tr><tr><td>2/2.6.</td><td colspan="2">Numerička dokumentacija</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">2.6.1 Elementi za iskolčavanje osovina</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">2.6.2 Spisak detaljnih tačaka osovine</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">2.6.3 Situacioni plan sa pripremnim radovima</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">2.6.4 Tabelarni predmer radova</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">2.6.5 Pojedinačni predmer radova</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">2.6.6 Predmer i predračun radova</td></tr><tr><td>2/2.7.</td><td colspan="2">Grafička dokumentacija</td></tr><tr><td></td><td>2.7.1 Pregledna karta</td><td>/</td></tr><tr><td></td><td>2.7.2 Situacioni plan postojećeg stanja</td><td>R 1:200</td></tr><tr><td></td><td>2.7.3 Situacioni plan projektovanog stanja</td><td>R 1:200</td></tr><tr><td></td><td>2.7.4 Podužni profili</td><td>R 1:500/50</td></tr><tr><td></td><td>2.7.5 Normalni poprečni profili i detalji</td><td>R 1:50, R1:25</td></tr><tr><td></td><td>2.7.6 Poprečni profili</td><td>R 1:100</td></tr><tr><td></td><td>2.7.7 Nivelacioni plan</td><td>R 1:200</td></tr><tr><td></td><td>2.7.8 Sinhron plan</td><td>R 1:200</td></tr></table>		Opšta dokumentacija		2/2.1.	Naslovna strana projekta saobraćajnica		2/2.2.	Sadržaj projekta saobraćajnica		2/2.3.	Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta saobraćajnica		2/2.4.	Izjava odgovornog projektanta projekta saobraćajnica		2/2.5.	Tekstualna dokumentacija			2.5.1 Analiza postojećeg stanja			2.5.2 Tehnički opis			2.5.3 Kolovozna konstrukcija		2/2.6.	Numerička dokumentacija			2.6.1 Elementi za iskolčavanje osovina			2.6.2 Spisak detaljnih tačaka osovine			2.6.3 Situacioni plan sa pripremnim radovima			2.6.4 Tabelarni predmer radova			2.6.5 Pojedinačni predmer radova			2.6.6 Predmer i predračun radova		2/2.7.	Grafička dokumentacija			2.7.1 Pregledna karta	/		2.7.2 Situacioni plan postojećeg stanja	R 1:200		2.7.3 Situacioni plan projektovanog stanja	R 1:200		2.7.4 Podužni profili	R 1:500/50		2.7.5 Normalni poprečni profili i detalji	R 1:50, R1:25		2.7.6 Poprečni profili	R 1:100		2.7.7 Nivelacioni plan	R 1:200		2.7.8 Sinhron plan	R 1:200
	Opšta dokumentacija																																																																											
2/2.1.	Naslovna strana projekta saobraćajnica																																																																											
2/2.2.	Sadržaj projekta saobraćajnica																																																																											
2/2.3.	Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta saobraćajnica																																																																											
2/2.4.	Izjava odgovornog projektanta projekta saobraćajnica																																																																											
2/2.5.	Tekstualna dokumentacija																																																																											
	2.5.1 Analiza postojećeg stanja																																																																											
	2.5.2 Tehnički opis																																																																											
	2.5.3 Kolovozna konstrukcija																																																																											
2/2.6.	Numerička dokumentacija																																																																											
	2.6.1 Elementi za iskolčavanje osovina																																																																											
	2.6.2 Spisak detaljnih tačaka osovine																																																																											
	2.6.3 Situacioni plan sa pripremnim radovima																																																																											
	2.6.4 Tabelarni predmer radova																																																																											
	2.6.5 Pojedinačni predmer radova																																																																											
	2.6.6 Predmer i predračun radova																																																																											
2/2.7.	Grafička dokumentacija																																																																											
	2.7.1 Pregledna karta	/																																																																										
	2.7.2 Situacioni plan postojećeg stanja	R 1:200																																																																										
	2.7.3 Situacioni plan projektovanog stanja	R 1:200																																																																										
	2.7.4 Podužni profili	R 1:500/50																																																																										
	2.7.5 Normalni poprečni profili i detalji	R 1:50, R1:25																																																																										
	2.7.6 Poprečni profili	R 1:100																																																																										
	2.7.7 Nivelacioni plan	R 1:200																																																																										
	2.7.8 Sinhron plan	R 1:200																																																																										
Osnovni podaci o objektu:	Predmetnim Idejnim projektom predviđa se proširenje asfaltnog kolovoza saobraćajnice sa postojeće širine 4.20-5.00m na 5.00m. Kolovoz se sastoji iz dve vozne trake širine 2.50m, koje su namenjene za dvosmerni saobraćaj. Kolovoz je definisan osovnom koja se sastoji iz 2 krivine radijusa 35 i 100m i tri pravca, dok je dužina saobraćajnice L=105.82m. U smeru rasta stacionaže sa leve strane saobraćajnice projektovan rekonstruisani potporni AB zid 1 za stabilizaciju kosine na kojoj se nalazi seosko groblje je dužine L=96.79 m.																																																																											

	Početak zida je na stacionaži km 0+002.97, dok je kraj zida na km 0+104.08. Sa desne strane saobraćajnice, njenim proširenjem javila se potreba za projektovanjem potpornog AB zida 2 kojim se pored poboljšanja stabilnosti kolovoza, vrši uklapanje u ograničeni prostor, ne zalazeći u privatne parcele dužine L=75.00 m. Početak zida je na stacionaži km 0+021.16, dok je kraj zida na km 0+093.55.
Podaci o pravnom licu koje vrši tehničku kontrolu, ime i prezime odgovornog lica tog pravnog lica :	Arhitektonski biro „ART PROING,, Paraćin Nikola Bogdanović PR.
Ime, prezime i licenca vršioca tehničke kontrole:	Petar Jelić mast.inž.građ. licenca br. 343I32822
Datum i broj tehničke kontrole:	Maj 2024. Br: 4/24 MIB
Zaključak i predlog tehničke kontrole:	Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema Zakonu o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/23) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata. Zaključuje se da je: (Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 k.o. plana) urađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52,2021 i 62/23) i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta, tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste objekata. te se predlaže nadležnom organu da MOŽE izdati REŠENJE O ODOBRENJU IZVOĐENJA RADOVA.

Vršilac tehničke kontrole:


 Petar Jelić mast.inž.građ.
 licenca br. 343I32822

4. Projekat Izmeštanja NN mreže

Investitor:	Opština Paraćin, Toma Živanovića br. 10, 35250 Paraćin																																																												
Naziv i lokacija objekta:	Zid na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opština Paraćin																																																												
Naziv projekta:	IDEJNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU ZIDA NA GROBLJU U MZ PLANA, NA K.P. BR. 10124 ,5332 I 5438 K.O. PLANA																																																												
Podaci o pravnom licu koje je izradilo projekat:	"MIB-PROING" PARAĆIN-Preduzeće za projektovanje, inženjering, proizvodnju i trgovinu																																																												
Ime, prezime i licenca glavnog projektanta projekta:	Marjan Matić, mast.inž.građ. Broj licence: 343 I359 21																																																												
Ime, prezime i licenca odgovornog projektanta dela projekta:	Marjan Matić, mast.inž.građ. Broj licence: 343 I359 21																																																												
Sadržaj projekta:	<table><tr><td></td><td>Opšta dokumentacija</td><td></td></tr><tr><td>4.1.</td><td>Naslovna strana projekta izmeštanja nn mreže</td><td></td></tr><tr><td>4.2.</td><td>Sadržaj projekta izmeštanja nn mreže</td><td></td></tr><tr><td>4.3.</td><td>Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta izmeštanja NN mreže</td><td></td></tr><tr><td>4.4.</td><td>Izjava odgovornog projektanta projekta izmeštanja NN mreže</td><td></td></tr><tr><td>4.5.</td><td>Tekstualna dokumentacija</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4.5.1. Tehnički opis</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4.5.2. Tehnički uslovi</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4.5.3. Bezbednost i zdravlje na radu</td><td></td></tr><tr><td>4.6.</td><td>Numerička dokumentacija</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4.6.1. Proračuni</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4.6.2. Predmer i predračun radova</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4.6.3. Stubna lista</td><td></td></tr><tr><td>4.7.</td><td>Grafička dokumentacija</td><td></td></tr><tr><td></td><td>01 Pregledna karta</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>02 Situacioni plan postojećeg stanja</td><td>R 1:200</td></tr><tr><td></td><td>03 Situacioni plan projektovanog stanja</td><td>R 1:200</td></tr><tr><td></td><td>04 Podužni presek</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>05 Detalj – Dimenzija temelja stuba</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>06 Detalj – Dimenzija stuba</td><td>-</td></tr></table>		Opšta dokumentacija		4.1.	Naslovna strana projekta izmeštanja nn mreže		4.2.	Sadržaj projekta izmeštanja nn mreže		4.3.	Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta izmeštanja NN mreže		4.4.	Izjava odgovornog projektanta projekta izmeštanja NN mreže		4.5.	Tekstualna dokumentacija			4.5.1. Tehnički opis			4.5.2. Tehnički uslovi			4.5.3. Bezbednost i zdravlje na radu		4.6.	Numerička dokumentacija			4.6.1. Proračuni			4.6.2. Predmer i predračun radova			4.6.3. Stubna lista		4.7.	Grafička dokumentacija			01 Pregledna karta	-		02 Situacioni plan postojećeg stanja	R 1:200		03 Situacioni plan projektovanog stanja	R 1:200		04 Podužni presek	-		05 Detalj – Dimenzija temelja stuba	-		06 Detalj – Dimenzija stuba	-
	Opšta dokumentacija																																																												
4.1.	Naslovna strana projekta izmeštanja nn mreže																																																												
4.2.	Sadržaj projekta izmeštanja nn mreže																																																												
4.3.	Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta izmeštanja NN mreže																																																												
4.4.	Izjava odgovornog projektanta projekta izmeštanja NN mreže																																																												
4.5.	Tekstualna dokumentacija																																																												
	4.5.1. Tehnički opis																																																												
	4.5.2. Tehnički uslovi																																																												
	4.5.3. Bezbednost i zdravlje na radu																																																												
4.6.	Numerička dokumentacija																																																												
	4.6.1. Proračuni																																																												
	4.6.2. Predmer i predračun radova																																																												
	4.6.3. Stubna lista																																																												
4.7.	Grafička dokumentacija																																																												
	01 Pregledna karta	-																																																											
	02 Situacioni plan postojećeg stanja	R 1:200																																																											
	03 Situacioni plan projektovanog stanja	R 1:200																																																											
	04 Podužni presek	-																																																											
	05 Detalj – Dimenzija temelja stuba	-																																																											
	06 Detalj – Dimenzija stuba	-																																																											
Osnovni podaci o objektu:	Novoprojektovanim stanjem predviđa se izmeštanje stubova 1, 3 i 4 iza postojećeg potpornog zida jer će isti biti ugroženi izgradnjom novoprojektovanog potpornog zida kao i proširenjem saobraćajnice. Predviđa se da stub 3 bude demontiran i u slučaju da ne dođe do oštećenja prilikom otkopavanja i demontaže istih (a to će utvrditi izvođač i nadzor radova), da isti stubo, koji je visine 9m i tipa 9/315 bude izmešten i postavljen na novom položaju iza zida kako je to prikazano i pozicionirano u grafičkoj dokumentaciji, u slučaju da dođe do oštećenja stuba predmerom i predračunm je predviđena pozicija novog stuba kao pozicija sa opcijom. Krajnji stubovi na predmetnoj trasi broj 1 i 4 se izmeštaju na nove pozicije i predviđa se postavljanje novih ugaonozateznih stubova tipa 9/1000. Takođe uslovima Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Jagodina predviđeno																																																												

	je da kompletna NN mreža bude izvedena provodnikom tipa i preseka SKS - X00/0-A (3x35+54,6+2x16)mm². Prosečno rastojanje između stubova je oko 33m. Na pravim deonicama trase predviđeni su noseći stubovi tipa 9/315, a na deonicama gde postoji skretanje trase koriste se stubovi tipa 9/1000. Saglasno TP-14 Poslovne zajednice Elektrodistribucija Srbije primenjuje se nadzemna NN mreža na betonskim stubovima sa samonosivim kablovskim snopom tipa X00/0-A (3x35+54,6+2x16)mm², kako bi se na istim stubovima postavilo i ulično osvetljenje. U ovom slučaju bi se primenile postojeće svetiljke.
Podaci o pravnom licu koje vrši tehničku kontrolu, ime i prezime odgovornog lica tog pravnog lica :	Arhitektonski biro „ART PROING,, Paraćin Nikola Bogdanović PR.
Ime, prezime i licenca vršioca tehničke kontrole:	Dragan M. Vukomanović, dipl.inž. el. licenca br. 350 H563 09
Datum i broj tehničke kontrole:	Maj 2024. Br: 4/24 MIB
Zaključak i predlog tehničke kontrole:	Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema Zakonu o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/23) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata. Zaključuje se da je: (Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 k.o. plana) urađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52,2021 i 62/23) i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta, tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste objekata. te se predlaže nadležnom organu da MOŽE izdati REŠENJE O ODOBRENJU IZVOĐENJA RADOVA.

Vršilac tehničke kontrole:



Dragan M. Vukomanović, dipl.inž. el.
licenca br. 350 H563 09

8.1. Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije:

Investitor:	Opština Paraćin, Toma Živanovića br. 10, 35250 Paraćin																																							
Naziv i lokacija objekta:	Zid na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opština Paraćin																																							
Naziv projekta:	IDEJNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU ZIDA NA GROBLJU U MZ PLANA, NA K.P. BR. 10124 ,5332 I 5438 K.O. PLANA																																							
Podaci o pravnom licu koje je izradilo projekat:	"MIB-PROING" PARAĆIN-Preduzeće za projektovanje, inženjering, proizvodnju i trgovinu																																							
Ime, prezime i licenca glavnog projektanta projekta:	Marjan Matić, mast.inž.građ. Broj licence: 343 I359 21																																							
Ime, prezime i licenca odgovornog projektanta dela projekta:	Aleksandar Stanojević, mast.inž.saobr. Broj licence: 371 I039 22																																							
Sadržaj projekta:	<table><tr><td></td><td colspan="2">Opšta dokumentacija</td></tr><tr><td>8.1.1.</td><td colspan="2">Naslovna strana projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije</td></tr><tr><td>8.1.2.</td><td colspan="2">Sadržaj projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije</td></tr><tr><td>8.1.3.</td><td colspan="2">Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije</td></tr><tr><td>8.1.4.</td><td colspan="2">Izjava odgovornog projektanta projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije</td></tr><tr><td>8.1.5.</td><td colspan="2">Tekstualna dokumentacija</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">8.1.5.1. Tehnički izveštaj 8.1.5.2. Tehnički uslovi 8.1.5.3. Prilog o merama zaštite na radu i zaštite životne sredine</td></tr><tr><td>8.1.6.</td><td colspan="2">Numerička dokumentacija</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">8.1.6.1. Specifikacija saobraćajne signalizacije 8.1.6.2. Predmer saobraćajne signalizacije 8.1.6.3. Predračun saobraćajne signalizacije</td></tr><tr><td>8.1.7.</td><td colspan="2">Grafička dokumentacija</td></tr><tr><td></td><td>8.1.7.1 Pregledna karta</td><td>/</td></tr><tr><td></td><td>8.1.7.2 Situacioni plan saobraćajne signalizacije</td><td>R 1:200</td></tr><tr><td></td><td>8.1.7.3 Detalji saobraćajne signalizacije</td><td>/</td></tr></table>		Opšta dokumentacija		8.1.1.	Naslovna strana projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije		8.1.2.	Sadržaj projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije		8.1.3.	Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije		8.1.4.	Izjava odgovornog projektanta projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije		8.1.5.	Tekstualna dokumentacija			8.1.5.1. Tehnički izveštaj 8.1.5.2. Tehnički uslovi 8.1.5.3. Prilog o merama zaštite na radu i zaštite životne sredine		8.1.6.	Numerička dokumentacija			8.1.6.1. Specifikacija saobraćajne signalizacije 8.1.6.2. Predmer saobraćajne signalizacije 8.1.6.3. Predračun saobraćajne signalizacije		8.1.7.	Grafička dokumentacija			8.1.7.1 Pregledna karta	/		8.1.7.2 Situacioni plan saobraćajne signalizacije	R 1:200		8.1.7.3 Detalji saobraćajne signalizacije	/
	Opšta dokumentacija																																							
8.1.1.	Naslovna strana projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije																																							
8.1.2.	Sadržaj projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije																																							
8.1.3.	Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije																																							
8.1.4.	Izjava odgovornog projektanta projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije																																							
8.1.5.	Tekstualna dokumentacija																																							
	8.1.5.1. Tehnički izveštaj 8.1.5.2. Tehnički uslovi 8.1.5.3. Prilog o merama zaštite na radu i zaštite životne sredine																																							
8.1.6.	Numerička dokumentacija																																							
	8.1.6.1. Specifikacija saobraćajne signalizacije 8.1.6.2. Predmer saobraćajne signalizacije 8.1.6.3. Predračun saobraćajne signalizacije																																							
8.1.7.	Grafička dokumentacija																																							
	8.1.7.1 Pregledna karta	/																																						
	8.1.7.2 Situacioni plan saobraćajne signalizacije	R 1:200																																						
	8.1.7.3 Detalji saobraćajne signalizacije	/																																						
Osnovni podaci o objektu:	Projektovana deonica je obeležena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Predviđeno je postavljanje saobraćajnih znakova izričitih naredbi u vidu ograničenja brzine (II-30) kojim se ograničava brzina na 30 km/h. Pored saobraćajnih znakova, predviđeno je i postavljanje saobraćajnog ogledala (IX-6) kako bi se povećala preglednost u krivini, a samim tim i bezbednost saobraćaja na predmetnoj deonici. Svi elementi signalizacije, čiji su izgled i mere tačno definisani Srpskim standardima ili Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji u situacijama nose oznake iz pravilnika. Predviđena saobraćajna signalizacija je uslovljena rangom i geometrijskim karakteristikama saobraćajnica u zoni predmetne raskrsnice.																																							

	Na situacionim planovima u projektu prikazan je raspored saobraćajne signalizacije koji je određen stacionažom postavljanja. Situacioni planovi su prikazani u odgovarajućoj razmeri R=1:200. Pored navedenog, u situacionim planovima je prikazana i visina svakog nosača na koji se postavljaju saobraćajni znakovi, klasa znaka, kao dimenzija znaka. U projektu su prikazani i detalji neophodni za izradu i postavljanje pojedinih elemenata saobraćajne signalizacije. U predračunu saobraćajne signalizacije prikazan je spisak neophodnih elemenata primenjenih u projektu. Saobraćajna signalizacija se izrađuje i postavlja u skladu sa crtežima u projektu i tehničkim uslovima koji su sastavni deo ovog projekta.
Podaci o pravnom licu koje vrši tehničku kontrolu, ime i prezime odgovornog lica tog pravnog lica :	Arhitektonski biro „ART PROING,, Paraćin Nikola Bogdanović PR.
Ime, prezime i licenca vršioca tehničke kontrole:	Marko Milošević, mast. inž. saob. br. licence 710I02420
Datum i broj tehničke kontrole:	Maj 2024. Br: 4/24 MIB
Zaključak i predlog tehničke kontrole:	Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema Zakonu o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/23) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata. Zaključuje se da je: (Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 k.o. plana) urađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52,2021 i 62/23) i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta, tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste objekata. te se predlaže nadležnom organu da MOŽE izdati REŠENJE O ODOBRENJU IZVOĐENJA RADOVA.

Vršilac tehničke kontrole:

Marko Milošević, mast. inž. saob.
br. licence 710I02420

8.2. Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova:

Investitor:	Opština Paraćin, Toma Živanovića br. 10, 35250 Paraćin																																									
Naziv i lokacija objekta:	Zid na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 K.O. Plana, opština Paraćin																																									
Naziv projekta:	IDEJNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU ZIDA NA GROBLJU U MZ PLANA, NA K.P. BR. 10124 ,5332 I 5438 K.O. PLANA																																									
Podaci o pravnom licu koje je izradilo projekat:	"MIB-PROING" PARAĆIN-Preduzeće za projektovanje, inženjering, proizvodnju i trgovinu																																									
Ime, prezime i licenca glavnog projektanta projekta:	Marjan Matić, mast.inž.građ. Broj licence: 343 I359 21																																									
Ime, prezime i licenca odgovornog projektanta dela projekta:	Aleksandar Stanojević, mast.inž.saobr. Broj licence: 371 I039 22																																									
Sadržaj projekta:	<table><tr><td></td><td colspan="2">Opšta dokumentacija</td></tr><tr><td>8.2.1.</td><td colspan="2">Naslovna strana projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova</td></tr><tr><td>8.2.2.</td><td colspan="2">Sadržaj projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova</td></tr><tr><td>8.2.3.</td><td colspan="2">Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova</td></tr><tr><td>8.2.4.</td><td colspan="2">Izjava odgovornog projektanta projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova</td></tr><tr><td>8.2.5.</td><td colspan="2">Tekstualna dokumentacija</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">8.2.5.1. Tehnički izveštaj 8.2.5.2. Tehnički uslovi 8.2.5.3. Prilog o merama zaštite na radu i zaštite životne sredine</td></tr><tr><td>8.2.6.</td><td colspan="2">Numerička dokumentacija</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">8.2.6.1. Specifikacija saobraćajne signalizacije 8.2.6.2. Predmer saobraćajne signalizacije 8.2.6.3. Predračun saobraćajne signalizacije</td></tr><tr><td>8.2.7.</td><td colspan="2">Grafička dokumentacija</td></tr><tr><td></td><td>8.2.7.1 Pregledna karta</td><td>/</td></tr><tr><td></td><td>8.2.7.2 Situacioni plan saobraćajne signalizacije</td><td>R 1:500/1000</td></tr><tr><td></td><td>8.2.7.3 Detalji saobraćajne signalizacije</td><td>/</td></tr></table>				Opšta dokumentacija		8.2.1.	Naslovna strana projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova		8.2.2.	Sadržaj projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova		8.2.3.	Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova		8.2.4.	Izjava odgovornog projektanta projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova		8.2.5.	Tekstualna dokumentacija			8.2.5.1. Tehnički izveštaj 8.2.5.2. Tehnički uslovi 8.2.5.3. Prilog o merama zaštite na radu i zaštite životne sredine		8.2.6.	Numerička dokumentacija			8.2.6.1. Specifikacija saobraćajne signalizacije 8.2.6.2. Predmer saobraćajne signalizacije 8.2.6.3. Predračun saobraćajne signalizacije		8.2.7.	Grafička dokumentacija			8.2.7.1 Pregledna karta	/		8.2.7.2 Situacioni plan saobraćajne signalizacije	R 1:500/1000		8.2.7.3 Detalji saobraćajne signalizacije	/
	Opšta dokumentacija																																									
8.2.1.	Naslovna strana projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova																																									
8.2.2.	Sadržaj projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova																																									
8.2.3.	Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova																																									
8.2.4.	Izjava odgovornog projektanta projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova																																									
8.2.5.	Tekstualna dokumentacija																																									
	8.2.5.1. Tehnički izveštaj 8.2.5.2. Tehnički uslovi 8.2.5.3. Prilog o merama zaštite na radu i zaštite životne sredine																																									
8.2.6.	Numerička dokumentacija																																									
	8.2.6.1. Specifikacija saobraćajne signalizacije 8.2.6.2. Predmer saobraćajne signalizacije 8.2.6.3. Predračun saobraćajne signalizacije																																									
8.2.7.	Grafička dokumentacija																																									
	8.2.7.1 Pregledna karta	/																																								
	8.2.7.2 Situacioni plan saobraćajne signalizacije	R 1:500/1000																																								
	8.2.7.3 Detalji saobraćajne signalizacije	/																																								
Osnovni podaci o objektu:	Projektovana saobraćajna signalizacija za vreme izvođenja radova je u skladu sa postojećim SRPS standardima, važećim zakonskim propisima normativima i preporukama. Svi elementi signalizacije, čiji su izgled i mere tačno definisani Srpskim standardima ili Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji u situacijama nose oznake iz pravilnika. Predviđena saobraćajna signalizacija je uslovljena rangom i geometrijskim karakteristikama saobraćajnica u zoni predmetne deonice. Iako je saobraćajna signalizacija predviđena ovim projektom privremenog karaktera ona u svemu mora da zadovolji zahteve koje																																									

	pretpostavlja rang saobraćajnice na kojoj je postavljena, stoga je projektovana saobraćajna signalizacija standardnih dimenzija i projektovana tako da se obezbedi njena dobra uočljivost. Postavljanje saobraćajnih znakova za vreme izvođenja radova vrši se na način da se prvo postavi saobraćajni znak „radovi na putu“, nakon toga se postavlja ostala saobraćajna signalizacija u smeru kretanja vozila i na kraju saobraćajna signalizacija kojom se vrši formiranje gradilišta. Uklanjanje saobraćajne signalizacije se vrši u obrnutom smeru od onog u kom se postavljala. Dispozicija saobraćajne signalizacije data je u grafičkom delu projekta, u kome su prikazani i pojedini detalji potrebni za izvođenje signalizacije. Položaj znakova na situacionim planovima određen je stacionažama. Posebna pažnja se mora posvetiti stabilnosti postavljene saobraćajne signalizacije, kako ne bi dolazilo do njenog dislociranja, rušenja ili pada pod naletima vetra ili usled prolaska vozila. U specifikacijama su prikazani svi elementi saobraćajne signalizacije primenjeni u projektu posebno po svim rešenjima. Predmer i predračun obuhvata sve elemente saobraćajne signalizacije za sva rešenja.
Podaci o pravnom licu koje vrši tehničku kontrolu, ime i prezime odgovornog lica tog pravnog lica :	Arhitektonski biro „ART PROING,, Paraćin Nikola Bogdanović PR.
Ime, prezime i licenca vršioca tehničke kontrole:	Marko Milošević, mast. inž. saob. br. licence 710I02420
Datum i broj tehničke kontrole:	Maj 2024. Br: 4/24 MIB
Zaključak i predlog tehničke kontrole:	Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema Zakonu o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/23) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata. Zaključuje se da je: (Idejni projekat za rekonstrukciju zida na groblju u MZ Plana, na k.p. br. 10124 ,5332 i 5438 k.o. plana) urađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52,2021 i 62/23) i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta, tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste objekata. te se predlaže nadležnom

	organu da MOŽE izdati REŠENJE O ODOBRENJU IZVOĐENJA RADOVA.
--	---

Vršilac tehničke kontrole:



Marko Milošević, mast. inž. saob.
br. licence 710I02420

4. IZJAVA VRŠILACA TEHNIČKE KONTROLE

U skladu sa članom 82. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata kao imenovani vršilac tehničke kontrole

IDEJNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU ZIDA NA GROBLJU U MZ PLANA, NA K.P. BR. 10124 ,5332 I 5438 K.O. PLANA

I Z J A V L J U J E M

da sam utvrdio da su svi delovi pomenutog projekta, urađeni u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 , 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023), i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta kao i standardima i tehničkim normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste objekata, kao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci.

2/1. PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA:

Vršilac tehničke kontrole:

Goran Grigorov, mast.inž.građ.
licenca br. 343I32722

2/2. PROJEKAT KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE:

Vršilac tehničke kontrole:

Petar Jelić mast.inž.građ.
licenca br. 343I32822

3. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

Vršilac tehničke kontrole

Predrag Rafajlović dipl.inž. građ.
licenca br. 314 R390 19

4. PROJEKAT IZMEŠTANJA NN MREŽE

Vršilac tehničke kontrole

Dragan M. Vukomanović, dipl.inž. el.
licenca br. 350 H563 09

8.1. PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE:

Vršilac tehničke kontrole

Marko Milošević, mast. inž. saob.
br. licence 710I02420

8.2. PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA:

Vršilac tehničke kontrole

Marko Milošević, mast. inž. saob.
br. licence 710I02420

Novi Sad, maj 2024.god.

5. POTVRDA O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

U skladu sa članovima 79. i 80. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata i na osnovu Izjave imenovanih vršilaca tehničke kontrole IDP – Idejnog projekta kao zastupnik vršioca tehničke kontrole

P O T V R Ć U J E M

tehničku ispravnost projektne dokumentacije,

IDEJNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU ZIDA NA GROBLJU U MZ PLANA, NA K.P. BR. 10124 ,5332 I 5438 K.O. PLANA


Kao zastupnik vršioca tehničke kontrole potvrđujem:

- 1) da je projekat izrađen u svemu u skladu sa lokacijskim uslovima (broj: ROP-PAR-36937-LOC-1/2023, datum: 07.03.2024.) i uslovima imalaca javnih ovlašćenja;
- 2) da je projekat usklađen sa zakonima i drugim propisima i pravilima struke i da je izrađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase objekta;
- 3) da projekat ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije i da su svi delovi tehničke dokumentacije međusobno usklađeni;
- 4) da su u projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade idejnog projekta, kao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci;
- 5) da je projektom obezbeđena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su načini za ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji su predviđeni odgovarajućim elaboratima i studijama, primenjeni u projektima

Broj tehničke kontrole: 4/24 MIB

Mesto i datum: Novi Sad, Maj 2024 .god.

Direktor:



Nikola Bogdanović PR.

6. ZAKLJUČAK

Na osnovu izveštaja vršioca tehničke kontrole projektne dokumentacije, konstatujem da je:

IDEJNI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU ZIDA NA GROBLJU U MZ PLANA, NA K.P. BR. 10124 ,5332 I 5438 K.O. PLANA

Investitor:

Opština Paraćin,
Toma Živanovića br. 10,
35250 Paraćin

izrađen u skladu sa propisima i bez primedbi

PROJEKAT SE PRIHVATA

U Novom Sadu, Maj 2024. godine

Direktor:



Nikola Bogdanović PR.