



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ
И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**

Одељење за општу управу и заједничке послове

Број: 011-222/2020-V-06

19.11. 2020. године

Параћин

Одељење за општу управу и заједничке послове на основу чл.26. Одлуке о објављивању аката у "Службеном листу општине Параћин" ("ОСГ" бр.10/2005), а на захтев овлашћеног лица Одељења за јавне службе, за објављивање аката на огласној табли Општинске управе општине Параћин, начелник Одељења за општу управу и заједничке послове, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ОДОБРАВА СЕ, објављивање на огласној табли Управе за урбанизам, финансије скупштинске и опште послове следећи акти:

1. Захтев за давање сагласности на Другу измену цена и допуна Ценовника услуга одржавања јавних путева на територији општине Параћин јавног предузећа ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин број 2370-04/2020 од 13.11.2020.године
2. Решење о објављивању и изворни текст акта истаћи на огласну таблу Управе за урбанизам, финансије скупштинске и опште послове Параћин даном доношења овог решења.

Образложење

Овлашћено лице Управе за урбанизам, финансије скупштинске и опште послове, Одељења за јавне службе Параћин, затражило је овом Одељењу објављивање акта – „Захтев за давање сагласности на Другу измену цена и допуна Ценовника услуга одржавања јавних путева на територији општине Параћин јавног предузећа ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин број 2370-04/2020 од 13.11.2020.године “ на огласној табли Општинске управе.

(/index.php/lokalna-samouprava/konkursi-javno-oglasavanje /414-2020-11-17)

Категорија: Конкурси и јавно оглашавање (/index.php/lokalna-samouprava/konkursi-javno-oglasavanje)

Објављено: 17 November 2020



Јавни позив за учешће у Програму подршке развоју пословања који је саставни део пројекта "Подршка унапређењу пословног окружења на територији Поморавског округа" који финансира Влада Норвешке, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у оквиру пројекта "Подршка Краљевине Норвешке развоју Западног Балкана – Норвешка за вас – Србија"

Преузмите документацију (/FilesNovi/LokalnaSamouprava/KonkursiJavniOglasi/konkursi2020/Dokumentacija - Program podrške razvoju poslovanja.zip)

Захтев за сагласност на Измену ценовника јавних путева ЈП Дирекција (/index.php/lokalna-samouprava/konkursi-javno-oglasavanje /421-2020-11-17-1)

Категорија: Конкурси и јавно оглашавање (/index.php/lokalna-samouprava/konkursi-javno-oglasavanje)

Објављено: 17 November 2020



Захтев за сагласност на Измену ценовника јавних путева ЈП Дирекција

Преузмите документацију ([/FilesNovi/LokalnaSamouprava/KonkursiJavniOglasi/konkursi2020/18112020Zahtev za saglasnost na izmenu cenovnika javnih puteva JP Direkcija.pdf](/FilesNovi/LokalnaSamouprava/KonkursiJavniOglasi/konkursi2020/18112020Zahtev%20za%20saglasnost%20na%20izmenu%20cenovnika%20javnih%20puteva%20JP%20Direkcija.pdf))

Јавно обавештење у области спорта (</index.php/lokalna-samouprava/konkursi-javno-oglasavanje/399-2020-11-13>)

Категорија: Конкурси и јавно оглашавање (</index.php/lokalna-samouprava/konkursi-javno-oglasavanje>)

Објављено: 13 November 2020





Дирекција за изградњу
Општине Параћин
Владике Н.Велимировића бр.1
МБ: 17018795
ПИБ: 101094056
35250 Параћин

тел. 035 /564-369 факс 035/564-342

Бр. 23706 /19
Датум 13.11.2022

ОПШТИНА ПАРАЋИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
35250 Параћин
Томе Живановића бр.10

Предмет: Достављање аката на сагласност оснивачу јавног предузећа

Поштовани,

У прилогу овог дописа достављамо вам:

- Одлуку Надзорног одбора бр. 2570-5 /20 од 13.11.2020 године о усвајању Друге измене и допуне Ценовника услуга одржавања јавних путева на територији општине Параћин Јавног предузећа ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин
- Друга измена и допуна Ценовника вршења услуга одржавања јавних путева на територији општине бр. 2370-4/20 од 13.11.2022 године којим се тражи сагласност на овај ценовник
- Образложење

Ради добијања сагласности од стране Скупштине општине Параћин, као надлежног органа оснивача овог јавног предузећа, а у складу са чланом 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“ бр.15/2016)

С поштовањем.

ЈП Дирекција за изградњу
општине Параћин
в.д. директора
Марко Јеленић мас.инж.звр.



Број 2370-5/20

13. 11. 2020 год.

ПАРАЋИН

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019), Закона о путевима, Одлуке СО Параћин о усклађивању оснивачког акта ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин бр. 023-3/2016-1-II од 30.11.2016 године, члана 9. Одлуке о путевима и улицама на територији општине Параћин број 344-464/2016-01-II од 30.11.2016.године, Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин и Пословника о раду, Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин, на својој седници одржаној дана 13.11.2020. године, донео је:

ОДЛУКУ

I. О висини цена, односно о измени и допуни Ценовника услуга одржавања јавних путева на територији општине Параћин бр. 3396-2/19 од 29.11.2019. године.

II. Одлуку, заједно са ценовником из тачке I. доставити СО Параћин на сагласност.

Образложење

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 И 88/2019), Одлуке СО Параћин о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Параћин бр. 023-3/2016-1-II од 30.11.2016 године и Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин, Надзорни одбор предузећа доноси одлуку о висини цена услуга. Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, Скупштина општине даје сагласност на ценовник о комуналним услугама.

С обзиром на наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 2370-5 од 13.11.2020. године





Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Дирекција за изградњу

Општине Параћин

Владике Н.Велимировића бр.1

МБ: 17018795

ПИБ: 101094056

35250 Параћин

тел. 035 /564-369

Бр. 2540-3 /19

Датум 19.11.2020.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЦЕНА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

1.Редовни преглед јавних путева, објеката и улица

Редован преглед јавних путева, објеката и улица

Редовно се једном месечно. На пословима редовног прегледа јавних путева, објеката и улица биће ангажована два радника сс. Временски период за преглед јавних путева, објеката и улица је четири сата дневно, четрнаест дана у месецу. Цена радног сата је 562,11 динара без ПДВ-а. У ову цену урачуната је зарада радника, трошкови обиласка тј. прегледа јавних путева, објеката и улица на територији општине Параћин чија је укупна дужина 235 км. За формирање цена коришћен је ценовник ЈП Пuteва Србије.

2.Зимска служба

Одржавање улица и путева у зимском периоду обухвата:

- двадесетчетворосатна припрљавност који са дежурством техничара у у пункту са возилом за обилазак путева,
- четири радника ЈП Дирекције са всс/впс који су ангажовани на пословима зимске службе.

Послови на одржавању улица у путева у зимском периоду обухватају рад радника на следећим машинама:

- два камиона кипера,
- шест трактора,

- утоваривач,
- комбинована машина,
- булдожер,
- грејдер,
- возило за обилазак општинских путева и улица,
- набавка соли за насапање путева и улица,
- набавка ризле за насапање путева и улица,
- набавка магнезијумхлорида.

Време рада механизације и радника рачуна се од момента изласка на терен до повратка у базу. Почетак дежурства одређује надзорни орган. У ову вредност радова укључено је и чишћење коловоза од ризле по завршетку зимске службе.

Р.бр.	Опис послова	Цена без ПДВ-а	број радника/количина	укупно	Број сати	Укупно
1	Дежурство радника у пункту	562,11	1	120	808	96.960
2	Четри радника ЈП Дирекције са всс/впс који су ангажовани на пословима зимске службе	872	4	3488	250	872.000
3	Два камиона кипера са радницима	5500	1	5500	130	715.000
4	Шест трактора са радницима	2090	1	2090	160	334.400
5	Утоваривач са радником	400	1	400	136	54.400
6	Комбинована машина са радником	5.300,00	1	5300	130	689.000
7	Булдожер са радником	6.000,00	1	6000	77	462.000
8	Грејдер са радником	6.600,00	1	6600	50	330.000
9	Возило за обилазак општинских путева и улица	950,51	1	950,51	130	123.566
10	Трошкови набавке материјала за зимску службу	1.030,00	450,00	463500		463.500
УКУПНО БЕЗ ПДВ						4.140.826,30

Број сати на пословим зимске службе формиран је на основу броја сати који су били у 2017, 2018 и 2019. години.

3. Местимична поправка коловозне конструкције

За одржавање улица и путева (крпљење ударних рупа) ангажује се следећа механизација са рукавоцима машина: путничко возило, камион путар, глодалица за асфалт, камион кипер, набавку каменог агрегата, рад вибро плоче, рад ваљка, шприц машина за емулзију, битуменска емулзија, набавка асфалтне масе. Цене су формиране на основу ценовника ЈП Путеви Србије, из понуда ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин на основу јавних набавки у 2018. години. Број квадрата крпљења ударних рупа на територији општине Параћин формиран је на основу просечног броја квадрата закрпљених рупа на територији општине Параћин у 2017, 2018 и 2019. години.

Р.бр.	Опис послова	Цена без ПДВ-а	број радника/тона материјала	укупно	Број сати	Укупно
1	Путничко возило са извршиоцем са всс/впс	872	4	3.488,00	260	906.880
2	Камион путар са извршиоцем	1.692,88	2	3.385,76	254	859.983
3	Глодалица за асфалт са извршиоцем	6.866,43	1	6.866,43	190	1.304.622
4	Услуге пикамера са извршиоцем	1.847,22	2	3.694,44	223	823.860
5	Услуге комбинирке са извршиоцем	4.200,00	1	4.200,00	185	777.000
6	Камион кипер са извршиоцем	3.780,02	2	7.560,04	257	1.942.930
8	Рад вибро плоче са извршиоцем	552,84	2	1.105,68	242	267.575
9	Рад ваљка са извршиоцем	3.000,00	2	6.000,00	221	1.326.000
10	Шприц машина за емулзију са извршиоцем	577,85	1	577,85	220	127.127
11	Битуменска емулзија са извршиоцем	75,5	1	75,50	193,93	14.642
12	Набавка асфалтне масе	4.862,72	1.710,98	8.320.013		8.320.013
				УКУПНО БЕЗ ПДВ-А		16.670.630,83

Број сати и количина местимична материјала на пословим поправке коловозне конструкције формиран је на основу броја сати и набавке материјала који су били у 2017, 2018 и 2019. години.

4. Насипање неасфалтираних јавних путева

Насипање неасфалтираних јавних путева чија је цена од 800,00 динара без ПДВ-а обухвата и риперовање, набавку и уградњу дробљеног камена или шљунка одређене гранулације, равнање, ваљање са потребним квашењем, рад машина на овим пословима са њиховим пратећим трошковима, рад радника на овим пословима и просечне цена која је узета на основу тендера ЈП Дирекције у предходним годинама. Број квадрата насипања неасфалтираних јавних путева на територији општине Параћин формиран је на основу просечног броја квадрата закрпљених рупа на територији општине Параћин у 2017, 2018 и 2019. години.

Р.бр.	Опис послова	Цена без ПДВ-а	број радника/тона материјала	укупно	Број сати	Укупно
1	Путничко возило са извршиоцем са всс/впс	872	2	1.744,00	550	959.200
2	Риперовање	300	1	300	450	135.000
3	Набавку и уградњу дробљеног камена или шљунка одређене гранулације	2.704,41	2.599,95	7.031.330,78		7.031.331
4	Равнање	3.000,00	1	3.000,00	350	1.050.000
5	Ваљање са потребним квашењем	3.200,00	1	3.200,00	360	1.152.000
				УКУПНО БЕЗ ПДВ-А		10.327.538,00

5. Одржавање путног појаса

Одржавање путног појаса обухвата послове кошења машински или тримером и сечење шибиља на територији општине Параћин као и утовар и одвоз на депонију. Број квадрата одржавања путног појаса на територији општине Параћин формиран је на основу неопходне количине радова на територији општине Параћин у у 2017, 2018 и 2019. години. и просечне цена која је узета на основу тендера ЈП Дирекције у предходним годинама.

6. Одржавање хоризонталне сигнализације

Одржавање хоризонталне сигнализације обухвата следеће послове:

- обележавање неискридане беле линије и обележавање искридане беле линије,
- обележавање пешачких и бициклистичких прелаза, зауставних линија, усмеравајућих стрелица, типских аутобуских стајалишта, места за инвалиде и таксисте,
- обележавање типских натписа, паркинга, поља за усмеравање саобраћаја,

- поништавање старих ознака,

- набавку материјала за ове послове,

- рад радника на редовном обилаксу терена и утврђивања потребних радова,

- надзор радника на пословима одржавања.

Број квадрата одржавања хоризонталне сигнализације на територији општине Параћин формиран је на основу просечног броја квадрата хоризонталне сигнализације на територији општине Параћин у 2017, 2018 и 2019.години и просечне цена која је узета на основу тендера ЈП Дирекције у предходним годинама.

Р.бр.	Опис послова	Цена без ПДВ-а	број радника/број квадрата	укупно	Број сати	Укупно
1	Рад радника са всс/вшс	872	1	872	2,064	1.800,00
	Рад радника са ссс	562,11	2	1.192,05	6,04	7.200,00
2	Обележавање неиспрекидане беле линије и обележавање испрекидане беле линије са материјалом	142,81	129,51	18.495,32		18.495,32
3	Обележавање пешачких и бициклистичких прелаза, зауставних линија, усмеравајућих стрелица, типских аутобуских стајалишта, места за инвалиде и таксисте са материјалом	220	0,00	0,00		0,00
4	Обележавање типских натписа, паркинга, поља за усмеравање саобраћаја са материјалом	220	0,00	0,00		0,00
5	Поништавање старих ознака са материјалом	170	0	0,00		0,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А						27.496,66

7.Одржавање вертикалне сигнализације и семафора

Одржавање вертикалне сигнализације обухвата набавку и уградњу стубова и набавку и уградњу знакова, као и редован преглед улица и путева на територији општине Параћин како би се утврдило стање вертикалне сигнализације. Одржавање семафора обухвата редован преглед семафора на територији општине Параћин и набавку и уградњу семафорских латерни. Број комада одржавања вертикалне сигнализације и семафора на територији општине Параћин формиран је на основу просечног броја уграђене вертикалне

сигнализације и свих семафора на територији општине Параћин у у 2017, 2018 и 2019.години. Цена је формирана на основу набавке делова за одржавање и вредности њихове уградње.

Р.бр.	Опис послова	Цена без ПДВ-а	број радника/број сигнализације	Укупно	Број сати	Укупно
1	Редован преглед вертикалне сигнализације и семафора са извршиоцем са всс/впс	872	2	1744	379	660.976,00
2	Редован преглед вертикалне сигнализације и семафора са извршиоцем са ссс	562,11	1	562,11	300	168.633,00
3	Набавка и уградња материјала	2.500,00	440	1.100.000		1.100.000,00
4	Остали трошкови (гориво, канцеларијски материјал, остали материјал за одржавање)			638.740		638.740,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ						2.568.671,66

8.Одржавање путних прелаза

У складу са Законом о железници, Закона о путевима, Закона о безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају Инфраструктура железнице Србије а.д. као управљач железничке инфраструктуре врши одржавање 16 путних прелаза на територији општине Параћин као и закуп земљишта. На основ одлуке Железнице о преносу дела железничке инфраструктуре на општину Параћин, Инфраструктура железнице Србије а.д. одржавање 16 путних а ЈП Дирекције као управљач пута на територији општине Параћин одржавање 14 путних прелаза. Прилазе на путним прелизима одржава управљач пута ЈП Дирекција за изградњу.

За потребе редовног одржавања 16 путних прелаза на основу ценовника Инфраструктура железнице Србије а.д. потребно је 6.110.000,00 динара без ПДВ-а на основу дописа Инфраструктура железнице Србије а.д. Инфраструктура железнице Србије а.д. усвојеном методологijом за израчунавање накнаде за одржавање путног прелаза и цене рада за најједноставнији рад као и за закуп земљишта за две године потребно је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Кал.7	Број колосека	Обр.кал.7	Кал.9	Бр.пп	Обр.кал.9	Кал.10	Бр.пп	Обр.кал.10	Укупно без ПДВ-а
-------	---------------	-----------	-------	-------	-----------	--------	-------	------------	------------------

31.822,92	28	891.041,76	351.769,65	7	2.462.387,55	64.926,75	1	64.926,75	6.110.000,00
-----------	----	------------	------------	---	--------------	-----------	---	-----------	--------------

9. Одржавање система за одводњавање пута локалних путева и улица

Одржавање система за одводњавање пута локалних путева и улица садржано је у члану 69. Закона о путевима и обухвата радове на чишћења и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута. Под путевима се сматрају локални путеви у општини Параћин, док у појединим деловима општине постоје улице где су потреби радови на одржавању. Цена обухвата набавку и уградњу материјала у којој су садржани трошкови радне снаге и која је формирана је на основу изведених радова у 2017, 2018 и 2019. години.

Предвиђене количине по позицијама одржавања система за одводњавање пута локалних путева и улица могу се мењати у односу на услове на терену у овире укупних средстава намењених по Програму.

10. Рехабилитација путних праваца на територији општине Параћин

Рехабилитација путних праваца на територији општине Параћин вршиће се на путним правцима и у оним деловим улица где је рехабилитација неопходна. Цена обухвата набавку и уградњу материјала, закуп машина у којој су садржани трошкови радне снаге и формирана је на основу изведених радова у 2017, 2018, и 2019. години.

Предвиђене количине по позицијама радова на рехабилитацијоним путевима и улица могу се мењати у односу на услове на терену у овире укупних средстава намењених за рехабилитацију по Програму.

Напомена: У 2019.години ЈП Дирекција је наплатила од Управе за инвестиције и одрживи развој износ од 10.820.000,00 динара, док ће остатак уговорене вредности, односно износ од 5.200.000,00 динара наплатити у 2020.години.

11. Текуће поправке и одржавање тротоара

Текуће поправке и одржавање тротоара вршиће се на територији града Параћина у оним деловим улица где је тротоар саставни део улице по утврђеном оштећењу. Цена обухвата закуп механизације, набавку и уградњу материјала у којој су садржани трошкови радне снаге и формирана је на основу изведених радова у 2017, 2018 и 2019. години.

Предвиђене количине по позицијама радова текућој поправци и одржавању тротоара могу се мењати у односу на услове на терену у овире укупних средстава намењених за текућу поправку и одржавање тротоара по Програму.

12. Трошкови редовног одржавања мостова

Трошкови редовног одржавања мостова вршиће се на територији града Параћина где су мостови саставни коловоза по утврђеном оштећењу. Цена обухвата закуп механизације, набавку и уградњу материјала у којој су садржани трошкови радне снаге и формирана је на основу изведених радова у 2017, 2018 и 2019. години.

Предвиђене количине по позицијама радова текућег одржавања мостова могу се мењати у односу на услове на терену у овиму укупних средстава намењених за трошкове редовног одржавањ мостова по Програму.

С поштовањем.

III Дирекција за изградњу
општине Параћин
г.д. директора
Марко Јеленић мас.инж.звр.
ПАРАЋИН





Дирекција за изградњу Општине Параћин

Дирекција за изградњу

Општине Параћин

Владике Н.Велимировића бр.1

МБ: 17018795

ПИБ: 101094056

35250 Параћин

тел. 035 /564-369 факс 035/564-342

Бр. 2370-4/20

Датум 13.11.2020.

На основу Статута ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин чл. 7., Одлуке комуналним делатностима (сл.Лист општине Параћин бр. 20/2020), Одлуке о јавним некатегорисаним путевима на територији општине Параћин (сл.Лист општине Параћин бр. 31/2019), Надзорни одбор ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин на седници одржаној дана 13.11.2020. године доноси:

**ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЦЕНОВНИКА
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2020.годину**

1.Редовни преглед јавних путева, објеката и улица

Р.бр.	Опис	Јед. мере	Укупно месечно без ПДВ-а	Месечни износ ПДВ-а	Укупно месечно са ПДВ- ом	Укупно годишње без ПДВ- ом	Годишњи износ ПДВ-а	Укупно годишње са ПДВ-ом
1	Редован преглед јавних путева, објеката и улица	Паушално	62.956,50	12.591,30	75.547,80	755.478,00	151.095,60	906.573,60

Редован преглед јавних путева, објеката и улица организује се једном месечно. На пословима редовног прегледа јавних путева, објеката и улица биће ангажована два радника ссс. Временски период за преглед јавних путева, објеката и улица је четири сата дневно, четрнаест дана у месецу. Цена радног сата је 562,11 динара без ПДВ-а. У ову цену урачуната је зарада радника, трошкови обиласка тј. прегледа јавних путева, објеката и улица на територији општине Параћин чија је укупна дужина 235 км. За формирање цена коришћен је ценовник ЈП Пuteва Србије.

2. Зимска служба

Р.бр.	Опис	Јед. мере	Број км	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а (20%)	Цена са ПДВ-ом	Укупно месечно без ПДВ-а	Месечни износ ПДВ-а	Укупно месечно са ПДВ-ом	Укупно годишње без ПДВ-ом	Годишњи износ ПДВ-а	Укупно годишње са ПДВ-ом
1	Одржавање улица и путева у зимском периоду	км	235	9.970,00	1.994,00	11.964,00	2.342.950,00	468.590,00	2.811.540,00	4.140.833,33	828.166,67	4.969.000,00

Одржавање улица и путева у зимском периоду обухвата:

- двадесетчетворосатна припрљавност који са дежурством техничара у у пункту са возилом за обилазак путева,
- четири радника ЈП Дирекције са всс/впс који су ангажовани на пословима зимске службе.

Послови на одржавању улица у путева у зимском периоду обухватају рад радника на следећим машинама:

- два камиона кипера,
- шест трактора,
- утоваривач,
- комбинована машина,
- булдожер,
- грејдер,
- возило за обилазак општинских путева и улица,
- набавка соли за насипање путева и улица,
- набавка ризле за насипање путева и улица,
- набавка магнетијумхлорида.

Време рада механизације и радника рачуна се од момента изласка на терен до повратка у базу. Почетак дежурства одређује надзорни орган. У ову вредност радова укључено је и чишћење коловоза од ризле по завршетку зимске службе.

Р.бр.	Опис послова	Цена без ПДВ-а	број радника/количина	укупно	Број сати	Укупно
1	Дежурство радника у пункту	562,11	1	120	808	96.960
2	Четри радника ЈП Дирекције са всс/впс који су ангажовани на пословима зимске службе	872	4	3488	250	872.000
3	Два камиона кипера са радницима	5500	1	5500	130	715.000
4	Шест трактора са радницима	2090	1	2090	160	334.400
5	Утоваривач са радником	400	1	400	136	54.400
6	Комбинована машина са радником	5.300,00	1	5300	130	689.000
7	Булдожер са радником	6.000,00	1	6000	77	462.000
8	Грејдер са радником	6.600,00	1	6600	50	330.000
9	Возило за обилазак општинских путева и улица	950,51	1	950,51	130	123.566
10	Трошкови набавке материјала за зимску службу	1.030,00	450,0068	463507		463.507
УКУПНО БЕЗ ПДВ						4.140.833,30

Број сати на пословим зимске службе формиран је на основу броја сати који су били у 2017, 2018 и 2019.години.

3.Местимична поправка коловозне конструкције

Р.бр.	Опис	Јед. мере	Количина	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а (20%)	Цена са ПДВ-ом	Укупно годишње без ПДВ-а	Годишњи износ ПДВ-а	Укупно годишње са ПДВ-ом
1	Крпљење ударних рупа	м2	5.217,68	4.092,00	814,40	4.910,40	21.350.731,66	4.270.146,34	25.620.878,00
УКУПНО							15.669.695,83	3.133.939,17	25.620.878,00

МЕСТИМИЧНА ПОПРАВКА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

ред. број.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	јед. мере	количина	јед. цена	Износ без пдв-а
1	ПРЕСВЛАЧЕЊЕ:Набавка, транспорт и уградња асфалт бетона АБ11 д=4цм у уваљаном стању, преко постојећег асфалта. У цену урачунати и прање површине која се пресвาลачи, издувавање и мулизирање.Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м2 уграђеног асфалта.	м2	50,00	840,00	42.000,00
2	Набавка, транспорт и уградња асфалт бетона АБ11 као слоја за изравнање,са ваљањем, преко постојећег асфалта. У цену урачунати и прање површине која се пресвาลачи, издувавање и емулизирање.Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по т уграђеног асфалта.	т	2,40	8.350,00	20.040,00
3	Пресвлагчење мањих деоница коловоза финишером. У обрачун узети набавку асфалт бетона кречњачког агрегата АБ11, транспорт асфалтне масе, комплетан рад и механизацију на полагању асфалт бетона и ваљању. Пре пресвлагчења се обавезно врши ручно крпљење ударних рула које се посебно наплаћују и обрачунавају. Пре асфалтирања опрати стари коловоз, издувати и очистити, прскање емулзијом у складу са стандардима и нормативима у овој области градње. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по т уграђене масе.	т	18,00	8.350,00	150.300,00
4	Разбијање асфалта и бетона пнеуматским чекићем или ручно, са уговором и одвозом шута на градску депонију.Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м3 разбијеног и одвеженог шута.	м3	1,00	4.500,00	4.500,00

5	Демонтажа бетонских ивичњака и поновна монтажа на истом месту према нивоу коловоза и околног тротоара. У цену улази нивелисање ивичњака, поновна израда темеља од МБ20 преко санираног тампона. Уграђују се стари ивичњаци са заливањем спојница цементним малтером.Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м1 уграђених ивичњака.	м1	4,00	900,00	3.600,00
6	Демонтажа денивелисаних бетонских плоча са поновном уградњом уз дораду тампона и додатком ситне ризле или песка и пеглање завршне површине са додатком песка "дунавца" и затварање спојница. У обрачун узети сав потребан материјал. Обрачун по м2 демонтираних и поновно уграђених плоча.Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м2 демонтираних и поновно уграђених плоча.	м2	15,00	900,00	13.500,00
7	Сечење асфалта д=6цм тестером, ивице мора да буду правилно одсечене. У случају тањег слоја или дебљег слоја асфалта рачунаће се јединична цена подељена са 6 а затим помножена са стварном дебљином асфалта.Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. . Обрачун по м1 опсечене ивице.	м1	11,00	700,00	7.700,00
8	Утовар и одвоз шута на градску депонију, у цену урачунати и потребно уситњавање претходно опсечног асфалта ради лакшег уговара. При уклањању асфалта не сме се оштетити претходно опсечена ивица. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м3.	м3	1,00	400,00	400,00
9	Замена материјала у рову над инсталацијама тампоном 0-63мм и 0-31.5мм са збијањем и геомеханичким испитивањем носивости. У цену урачунати набавку и довоз материјала, потребан ископ за замену и одвоз на градску депонију. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м3 уграђеног тампона.	м3	6,50	2.450,00	15.925,00

10	Асфалтирање рова над инсталацијом БНС16 у дебљини од 6cm у збијеном стању. У цену урачунати набавку БНС 16, транспорт и уградњу са потребним ваљањем у складу са стандардима.Ивице рова опсећи тестером за асфалт или бетон, и емулзирати. Након уградње асфалтне мешавине спој новог и старог асфалта додатно попунити емулзијом. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по m2 уграђеног асфалта.	m2	20,00	1.900,00	38.000,00
11	Машинско сечење улеглог денивелисаног асфалта у правилан облик, ради санације квара на сливним везама, измићу сливника и шахте. У цену поред сечења урачунати и ископ тампона до инсталације, санацију квара са враћањем истог у првобитно стање до потребне стишљивости као и сав потребан материјал за извршење позиције.	m2	1,00	3.500,00	3.500,00
	А)заливање спојнице или оштећења везе цементним малтером. Обрачун по m2 исечене површине асфалта.	m2	1,00	4.200,00	4.200,00
12	Набавка ливеногвоздених поклопаца ревизионих шахти у складу са важећим СРПС стандардима за носивост од 400КН, монтажа истих са нивелисањем до коте нивелете саобраћајнице и изградом армирано бетонског серклажа-"јастука" према потребној висини (4Ø10 и UØ8/20cm) бетоном МБ30 и потребном оплатом. Обрачун по ком., комплет са свим предградњама, радом потребног оплатом. Обрачун по ком., комплет са свим предградњама, радом и потребним материјалом, разбијањем асфалта и бетона око шахтн поклопаца, чишћења дна шахте и одвоз шута на депонију до 5км, као и нега бетона до потребног очвршћавања.Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по комада нивелисаног и уграђеног шахтног поклопаца.	ком.	1,00	25.000,00	25.000,00

13	Набавка и уградња ливеногвоздених уличних сливних решетки, носивости 400КН. По завршетку радова очистити сливник. У цену урачунати и рад на отклањању старе решетке и бетона, као и сав потребан материјал. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по комаду нивелисаног и уграђеног шахтног поклопца.	ком.	1,00	15.000,00	15.000,00
14	Набавка, израда, и уградња уличних сливних решетки од копозитног материјала, носивости 400КН. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по комаду нивелисаног и уграђеног поклопца.	м2	1,00	15.000,00	15.000,00
15	Набавка, израда, и уградња дрвених талпи као заштита отворених канала за одвод кишнице. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћина. Обрачун по м3 уграђених талпи	м3	1,00	1.200,00	1.200,00
16	Машински рушење постојећег асфалтног застора са уговором и одвозом.Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м3 у непо ремећењем стању.	м3	1,80	1.000,00	1.800,00
17	Машински ископ оштећене коловозне конструкције дубине до максимално 50цм, утовар и одвоз на градску депонију .Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м3 у непо ремећењем стању.	м3	12,00	650,00	7.800,00
18	Обрада постељице на местима замене материјала, формирање падова и ваљање са геомеханичким извештајем..Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м2 у ваљање и испитане постељице.	м2	55,00	110,00	6.050,00
19	Израда коловозне конструкције од дробљеног каменог агрегата предвиђеног за ираду коловозних конструкција 0-31.5мм, 0-63мм на делу замене материјала,са геомеханичким испитивањем..Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м3 у ваљањог и испитаног тампона.	м3	22,00	2.160,00	47.520,00
20	Набавка,транспорт и уграђивање БНС22 д=7цм у у ваљањом стању на тампону са свим предградњама.Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м2 уграђеног и у ваљањог асфалта.	м2	47,00	1.050,00	49.350,00

21	Набавка и уградња бехатон плоча вибропресованих двослојне са завршним слојем кварца, за местимину поправку денивелисаних јавних површина за замену поломљених и оштећених плоча, дебелина плоче д=6цм. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. У цену улази набавка и транспорт до градилишта. Обрачун по м2.	м2	2,00	1.100,00	2.200,00
22	Калдрмисање приступних путева, ломљених каменом фракције 90-150мм. У цену урачунати набавку, превоз и уградњу камена у бетону МБ20, уз претходну припрему подлоге (скидање траве и хумуса у просечној дебелине 20цм, ваљање постелице, израда тампона од камене фракције 0-31.5мм, д=10цм. Обрачун по м2 комплетне површине. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин.	м2	2,00	3.500,00	7.000,00
23	Облагање одводних канала, ломљених каменом фракције 90-120мм. У цену урачунати набавку, превоз и уградњу камена у бетону МБ20, уз претходну припрему подлоге израда тампона од шљунка, д=10цм. Обрачун по м2 комплетне површине. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин.	м2	10,00	3.500,00	35.000,00
24	Облагање банкина ломљених каменом фракције 90-120мм ради спречавања ерозије. У цену урачунати набавку, превоз и уградњу камена у бетону МБ20, уз претходну припрему подлоге израда тампона од шљунка, д=10цм. Обрачун по м2 комплетне површине. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин.	м2	5,00	3.500,00	17.500,00
25	Израда цевастих пропуста од армирано бетонских цеви . У цену улази машински ископ земље, сабијање постелице, набавка и постављање цеви као и осталог материјала. Цеви поставити на подлози од шљунка д=10цм и кинети од неармираног бетона д=10цм испод и око цеви МБ25. Изнад цеви урадити бетонску плочу д=15цм у ширини од 2м целом дужином пропуста преко подлоге од шљунка . У цену улази ручно нивелисање путног јарка у зони пропуста. Пропусти су просечне дужин 5м. Обрачун по м1. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин.				
	Ø400	м1	3,00	8.000,00	24.000,00
	Ø500	м1	3,00	9.000,00	27.000,00
	Ø600	м1	3,00	10.000,00	30.000,00
	Ø1000	м1	3,00	15.000,00	45.000,00

26	Израда армирано бетонске плоче $d=15\text{cm}$ од МБ25 са уградњом двоструке арматурне мреже Q335, у цену урачунати набавку, довоз и уградњу комплетног материјала са оплатом Нега бетона са прописима . Обрачун по м2 однеговане плоче. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин.	м2	5,00	22.000,00	110.000,00
27	Ручно чишћење постојећих бетонских канала или цевастих пропуста са таложником. У цену улази коришћење алата, рад уговор и одвоз материјала из цеви или канала на депонију до 5км. Обрачун по м3. Обрачун по м3 одвеженог материјала Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин.	м3	3,00	12.000,00	36.000,00
28	Поправка кегли и облога од ломљеног камена $d=30\text{cm}$ на тампону од шљунка, камену облогу утемељити 30cm испод коте терена, радити је у цементном малтеру крупније фракције са фуговањем. Ценом обухватити сав потребан материјал, транспорт и потребан рад . Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м2.	м2	4,00	3.500,00	14.000,00
29	Облагање косина усека, насипа и чеоних страна каменом у зони пропуста и моста ради заштите од одрона. Облагање урадити ломљеним каменом крупноће 30-50cm на тампону од шљунка $d=10\text{cm}$, у цементном малтеру крупније фракције, такође фуговати у цементном малтеру. У цену урачунати набавку комплетног материјала са уградњом, чишћење муља и растиња, вишка земље, ископ темеља $50\times 50\text{cm}$ испод коте дна потока или канала и планирање косине са дорадом банке. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м3 изведеног зида.	м3	6,00	8.500,00	51.000,00
30	Израда дренажног канала са испуном од иберлауфа крупније фракције у путном појасу пута на месту где није могуће одвести атмосферску воду природним путем. У цену урачунати машински ископ постојећег материјала са одвозом исту на депонију до 5км, набавку, транспорт и уградњу материјала. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м3 изведеног дренажног рова.	м3	2,00	2.500,00	5.000,00

31	Израда ивичне траке коловоза од ивичњака МБ-40 фабричке производње, на подлози од шљунка, темељење у бетонски јастук МБ20 дебљине 15цм, у складу са прописима и стандардима. У цену урачунати набавку материјала, транспорт и уградњу ивичњака са заливањем спојница цементним малтером. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м1 изведене ивичне траке.					
	12/18цм	м1	3,00	1.550,00		4.650,00
	20/24цм	м1	3,00	1.750,00		5.250,00
	18/24цм	м1	3,00	1.750,00		5.250,00
32	Машинско чишћење путних јаркова од наноса муља, шута, профилисање бочних страница и планирање дна канала према потребном нагибу. У цену урачунати утовар и транспорт очишћеног материјала на депонију до 5км. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м3 ископа у непоремећеном стању.	м3	2,00	750,00		1.500,00
33	Машински ископ јарка у пуном профилу. У цену урачунати рад на ископу, утовар и одвоз ископаног материјала на депонију до 5км. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м3 ископа у непоремећеном стању.	м3	4,00	750,00		3.000,00
34	Машинско скидање наноса земље, шута, растиња са банкина 0.8-1.0м, планирање нагиба банке од коловоза ка јарку 3-4% са денивелацијом у односу на завршни коловоз од 5цм. Цена обухвата кресање банке грејдером или сл. 90% и 10% ручно. У цену улази утовар, транспорт и превоз земље на депонију до 5км. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м2 уређене банке.	м2	1.500,00	20,00		30.000,00
35	Ручно разастирање каменог агрегата на банкама у слоју од д=5-10цм са ваљањем вибро ваљком. У цену урачунати набавку, транспорт и уградњу материјала. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м2 уређене банке.	м2	10,00	250,00		2.500,00
36	Израда бетонског канала или слично од бетона МБ20. У цену улази ископ постојећег материјала, набавка и уградња бетона, потребна оплата као и нега бетона. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по м3 уграђеног бетона	м3	3,00	16.000,00		48.000,00

37	Набавка, допрема и уградња арматуре. У цену улази, набавка, допрема, припрема и уградња арматуре. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по кг уграђене арматуре	кг	11,00	200,00	2.200,00
38	Израда челичне решетке по детаљу надзорног органа ради затварања отворених канала за одводњавање кишнице. Израђену решетку заштити темељном бојом и два пута офарбати заштитном бојом за метал. У цену урачунати транспорт, сав потребан материјал и рад. Локација подразумева све јавне површине на територији општине Параћин. Обрачун по кг уграђене решетке.	кг	10,00	450,00	4.500,00
39	Набавка и уградња габиона (жичане корпе) попречног пресека 1x1м. Структура габиона је од жице, топлоцинковане минималног пречника 2,7мм. Габионе пунити каменом агрегатом адекватне крупноће.				
	У цену улази набавка габиона, набавка материјала, превоз до места уградње и уградња на локацији на територији општине Параћин. Обрачун и плаћање по м3.	м3	2,00	9.000,00	18.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					1.000.935,00
ИЗНОС ПДВ-а					200.187,00
УКУПНО СА ПДВ-ом					1.201.122,00

За одржавање улица и путева (крпљење ударних рупа) ангажује се следећа механизација са рукаваоцима машина: путничко возило, камион путар, глодалица за асфалт, камион кипер, набавку каменог агрегата, рад вибро плоче, рад ваљка, шприц машина за емулзију, битуменска елмузија, набавка асфалтне масе. Цене су формиране на основу ценовника ЈП Путеви Србије, из понуда ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин на основу јавних набавки у 2018.години. Број квадрата крпљења ударних рупа на територији општине Параћин формиран је на основу просечног броја квадрата закрпљених рупа на територији општине Параћин у 2017, 2018 и 2019.години.

Р.бр.	Опис послова	Цена без ПДВ-а	број радника/тона материјала	укупно	Број сати	Укупно
1	Путничко возило са извршиоцем са всс/впс	872	4	3.488,00	260	906.880
2	Камион путар са извршиоцем	1.692,88	2	3.385,76	254	859.983
3	Глодалица за асфалт са извршиоцем	6.866,43	1	6.866,43	190	1.304.622
4	Услуге пикамера са извршиоцем	1.847,22	2	3.694,44	223	823.860

5	Услуге комбинирке са извршиоцем	4.200,00	1	4.200,00	185	777.000
6	Камион кипер са извршиоцем	3.780,02	2	7.560,04	257	1.942.930
8	Рад вибро плоче са извршиоцем	552,84	2	1.105,68	242	267.575
9	Рад ваљка са извршиоцем	3.000,00	2	6.000,00	221	1.326.000
10	Шприц машина за емулзијуса извршиоцем	577,85	1	577,85	220	127.127
11	Битуменска елмузија са извршиоцем	75,5	1	75,50	193,93	14.642
12	Набавка асфалтне масе	4.862,72	1.710,98	8.320.013		8.320.013
				УКУПНО БЕЗ ПДВ-А		16.670.630,83

Број сати и количина местимична материјала на пословим поправке коловозне конструкције формиран је на основу броја сати и набавке материјала који су били у 2017, 2018 и 2019.години.

4.Насипање неасфалтираних јавних путева

Р.бр.	Опис	Јед. мере	Број квадрата	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а (20%)	Цена са ПДВ-ом	Укупно годишње без ПДВ-а	Годишњи износ ПДВ-а	Укупно годишње са ПДВ-ом
1	Насипање неасфалтираних јавних путева	м2	12.909,42	800.00	160.00	960.00	10.327.538,33	2.065.507,67	12.393.046,00

Насипање неасфалтираних јавних путева чија је цена од 800,00 динара без ПДВ-а обухвата и риперовање, набавку и уградњу дробљеног камена или шљунка одређене гранулације, равнање, ваљане са потребним квашењем, рад машина на овим пословима са њиховим пратећим трошковима, рад радника на овим пословима и просечне цена која је узета на основу тендера ЈП Дирекције у предходним годинама. Број квадрата насипања неасфалтираних јавних путева на територији општине Параћин формиран је на основу просечног броја квадрата закрпљених рупа на територији општине Параћин у 2017, 2018 и 2019.години.

Р.бр.	Опис послова	Цена без ПДВ-а	број радника/тона материјала	укупно	Број сати	Укупно
1	Путничко возило са извршиоцем са всс/впс	872	2	1.744,00	550	959.200
2	Риперовање	300	1	300	450	135.000

3	Набавку и уградњу дробљеног камена или шљунка одређене гранулације	2.704,41	2.599,95	7.031.330,78	7.031.331
4	Равнање	3.000,00	1	3.000,00	1.050.000
5	Ваљане са потребним квашењем	3.200,00	1	3.200,00	1.152.000
				УКУПНО БЕЗ ПДВ-А	10.327.538,00

5.Одржавање путног појаса

Р.бр.	Опис	Јед. мере	Број квадрата	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а (20%)	Цена са ПДВ-ом	Укупно годишње без ПДВ-а	Годишњи износ ПДВ-а	Укупно годишње са ПДВ-ом
1	Кошење машински или тримером	м2	80.000	8,34	1,67	10,01	667.200,00	134.440,00	800.640,00
2	Сечење сибља	м2	0	50,00	10,00	60,00	0	0	0
УКУПНО							667.200,00	134.440,00	800.640,00

Одржавање путног појаса обухвата послове кошења машински или тримером и сечење сибља на територији општине Параћин као и утовар и одвоз на депонију. Број квадрата одржавања путног појаса на територији општине Параћин формиран је на основу неопходне количине радова на територији општине Параћин у у 2017, 2018 и 2019.години.и просечне цена која је узета на основу тендера ЈП Дирекције у предходним годинама.

6.Одржавање хоризонталне сигнализације

Р.бр.	Опис	Јед. мере	Број квадрата	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а (20%)	Цена са ПДВ-ом	Укупно годишње без ПДВ-а	Годишњи износ ПДВ-а	Укупно годишње са ПДВ-ом
1	Одржавање хоризонталне сигнализације у градском подручју	м2	109,98	250,00	50,00	300,00	27.496,66	5.499,34	32.996,00
2	Одржавање хоризонталне сигнализације ван градског подручја	м2	0	170,00	34,00	204,00	0	0	0
УКУПНО							27.496,66	5.499,34	32.996,00

Одржавање хоризонталне сигнализације обухвата следеће послове:

- обележавање неиспрекидане беле линије и обележавање испрекидане беле линије,
- обележавање пешачких и бициклистичких прелаза, зауставних линија, усмеравајућих стрелица, типских аутобуских стајалишта, места за инвалиде и таксисте,

- обележавање типских натписа, паркинга, поља за усмеравање саобраћаја,
- поништавање старих ознака,
- набаку материјала за ове послове,
- рад радника на редовном обилаку терена и утврђивања потребних радова,
- надзор радника на пословима одржавања.

Број квадрата одржавања хоризонталне сигнализације на територији општине Параћин формиран је на основу просечног броја квадрата хоризонталне сигнализације на територији општине Параћин у 2017, 2018 и 2019.години.и просечне цена која је узета на основу тендера ЈП Дирекције у предходним годинама.

Р.бр.	Опис послова	Цена без ПДВ-а	број радника/број квадрата	укупно	Број сати	Укупно
1	Рад радника са всс/вшс	872	1	872	2,064	1.800,00
	Рад радника са ссс	562,11	2	1.192,50	6,04	7.200,00
2	Обележавање неиспрекидане беле линије и обележавање испрекидане беле линије са материјалом	142,81	129,51	18.495,32		18.495,32
3	Обележавање пешачких и бициклистичких прелаза, зауставних линија, усмеравајућих стрелица, типских аутобуских стајалишта, места за инвалиде и таксисте са материјалом	220	0,00	0,00		0,00
4	Обележавање типских натписа, паркинга, поља за усмеравање саобраћаја са материјалом	220	0,00	0,00		0,00
5	Поништавање старих ознака са материјалом	170	0	0,00		0,00
				УКУПНО БЕЗ ПДВ-А		27.496,66

7.Одржавање вертикалне сигнализације и семафора

Р.бр.	Опис	јед. Мере	Количина	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом	Укупно годишње без ПДВ-а	Годишњи износ ПДВ-а	Укупно годишње са ПДВ-ом
-------	------	-----------	----------	----------------	-------------	----------------	--------------------------	---------------------	--------------------------

1	Набавка и уградња саобраћајног знака на једном стубу (са или без допунске табле). У цену улази ископ земље или тротоара, израда темеља и бетонирање стуба, постављање знака и причвршћивање.	ком	61	9.000,00	1.800,00	10.800,00	549.000,00	109.800,00	658.800,00
2	Набавка и уградња саобраћајног знака на два стуба. У цену улази ископ земље или тротоара, израда темеља и бетонирање стуба, постављање знака и причвршћивање.	ком	5	11.000,00	2.200,00	13.200,00	55.000,00	11.000,00	66.000,00
3	Набавка и уградња два саобраћајна знака на једном стубу (са или без допунске табле). У цену улази ископ земље или тротоара, израда темеља и бетонирање стуба, постављање знака и причвршћивање.	ком	20	14.000,00	2.800,00	16.800,00	280.000,00	56.000,00	336.000,00
4	Набавка и уградња путоказне табле.	м2	5	10.000,00	2.000,00	12.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
5	Набавка и уградња решеткастих стубова за путоказну таблу. У цену улази ископ земље или тротоара, израда темеља и бетонирање стуба.	ком	3	5.000,00	1.000,00	6.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
6	Поправка стуба и/или темеља саобраћајног знака.	ком	45	1.000,00	200	1.200,00	45.000,00	9.000,00	54.000,00
7	Исправљање табли, окретање и притезање отпалог знака за постојећи стуб.	ком	45	700	140	840	31.500,00	6.300,00	37.800,00
7.	Набавка и уградња само стуба саобраћајног знака. У цену улази ископ земље или тротоара, израда темеља и бетонирање стуба.	Ком	15	3.900,00	780	4.680,00	58.500,00	11.700,00	70.200,00

8	Набавка и уградња само табле саобраћајног знака димензија 600x600, 900/900/900 и Ø600 .	Ком	20	4.500,00	900	5.400,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00
	Набавка и прелепљивање постојећих знакова фолијом за саобраћајне знакове димензија 600x600, 600ц900 и, 900/900/900 и Ø600	Ком	30	1.200,00	240	1.440,00	36.000,00	7.200,00	43.200,00
8	Поправка искривљеног барикадног стубића	ком	46	600	120	720	27.600,00	5.520,00	33.120,00
9	Набавка и уградња новог барикадног стубића.	Ком	45	3.500,00	700	4.200,00	157.500,00	31.500,00	189.000,00
10	Набавка и уградња гуменог ивичњака са делинеаторима	ком	10	6.000,00	1.200,00	7.200,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00
11	Набавка и уградња саобраћајног огледала	ком	2	30.000,00	6.000,00	36.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00
12	Поправка оштећеног гуменог сегмента лежећег полицајца са материјалом.	Ком	20	1.500,00	300	1.800,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
13	Набавка и уградња гуменог сегмента лежећег полицајца са материјалом	ком	15	9.000,00	1.800,00	10.800,00	135.000,00	27.000,00	162.000,00
14.	Набавка и уградња путног маркера са ретрорефлектујућом призмом.	Ком	20	900	180	1.080,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00
14	Редовно одржавање семафора у граду (5 раскрснице, 115 лантерни, 5 контролера)	Ком. 5	Раскрсници/мес	14.500,00	2.900,00	17.400,00	870.000,00	174.000,00	1.044.000,00
УКУПНО							2.568.100,00	513.620,00	3.081.720,00

Одржавање вертикалне сигнализације обухвата набавку и уградњу стубова и набавку и уградњу знакова, као и редован преглед улица и путева на територији општине Параћин како би се утврдило стање вертикалне сигнализације. Одржавање семафора обухвата редован преглед семафора на територији општине Параћин и набавку и уградњу семафорских латерни. Број комада одржавања вертикалне сигнализације и семафора на територији општине Параћин формиран је на основу просечног броја уграђене вертикалне сигнализације и свих семафора на територији општине Параћин у 2017, 2018 и 2019.години. Цена је формирана на основу набавке делова за одржавање и вредности њихове уградње.

Р.бр.	Опис послова	Цена без ПДВ-а	број радника/број сигнализације	Укупно	Број сати	Укупно
1	Редован преглед вертикалне сигнализације и семафора са извршиоцем са всс/впс	872	2	1744	379	660.976,00
2	Редован преглед вертикалне сигнализације и семафора са извршиоцем са ссс	562,11	1	562,11	300	168.633,00
3	Набавка и уградња материјала	2.500,00	440	1.100.000		1.100.000,00
4	Остали трошкови (гориво, канцеларијски материјал, остали материја за одржавање)			638.740		638.740,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ						
2.568.671,66						

8. Одржавање путних прелаза

Р.бр.	Опис	Јед. мере	Број прелаза /закупа	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а (20%)	Цена са ПДВ-ом	Укупно месечно без ПДВ-а	Месечни износ ПДВ-а	Укупно месечно са ПДВ-ом	Укупно годишње без ПДВ-ом	Укупно годишњи износ ПДВ-а	Укупно годишње са ПДВ-ом
1	Одржавање путних прелаза	Ком	16	31.822,92	6.364,58	38.187,50	509.166,66	101.833,33	611.000,00	6.110.000,00	1.222.000,00	7.332.000,00
2	Закуп земљишта	Год	2	500.000,00	100.000,00	/	/	/	/	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00

У складу са Законом о железници, Закона о путевима, Закона о безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају Инфраструктура железнице Србије а.д. као управљач железничке инфраструктуре врши одржавање 16 путних прелаза на територији општине Параћин као и закуп земљишта. На основ одлуке Железнице о преносу дела железничке инфраструктуре на општину Параћин, Инфраструктура железнице Србије а.д. одржаваће 16 путних а ЈП Дирекције као управљач пута на територији општине Параћин одржаваће 14 путних прелаза. Прилазе на путним прелазима одржава управљач пута ЈП Дирекција за изградњу.

За потребе редовног одржавања 16 путних прелаза на основу ценовника Инфраструктура железнице Србије а.д. потребно је 6.110.000,00 динара без ПДВ-а на основу дописа Инфраструктура железнице Србије а.д. Инфраструктура железнице Србије а.д. усвојеном методологијом за израчунавање накнаде за одржавање путног прелаза и цене рада за најједноставнији рад као и за закуп земљишта за две године потребно је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Кал.7	Број колосека	Обр.кал.7	Кал.9	Бр.пп	Обр.кал.9	Кал.10	Бр.пп	Обр.кал.10	Укупно без ПДВ-а
31.822,92	28	891.041,76	351.769,65	7	2.462.387,55	64.926,75	1	64.926,75	6.110.000,00

9. Одржавање система за одводњавање пута локалних путева и улица

Поз.	Врста услуге:	Јед. цена (дин)	Јед. Мере	ПДВ 20%	Јед. цена са ПДВ-ом	Количина	Вредност без ПДВ-а за целу годину	ПДВ за целу годину	Вредност са ПДВ-ом за целу годину
1	- израда бетонских канала светле мере попречног пресека 30x30cm								
	У цену улази: - ископ постојећег материјала, утовар и одвоз - евентуално разбијање постојећег бетона, утовар и одвоз - израда и монтажа двостране оплате - набавка, сечење и постављање арматуре - набавка, довоз и уградња бетона МБ30 - уклањање оплате - нега бетона - уређење површине око канала - насипање дробљеним каменом	10.000,00	m ¹	2.000,00	12.000,00	135,75	1.357.500,00	271.500,00	1.629.000,00
2	- израда бетонских канала светле мере попречног пресека 30x40cm								
	У цену улази: - ископ постојећег материјала, утовар и одвоз - евентуално разбијање постојећег бетона, утовар и одвоз - израда и монтажа двостране оплате - набавка, сечење и постављање арматуре	12.500,00	m ¹	2.500,00	15.000,00	65	812.500,00	162.500,00	975.000,00

	- набавка, довоз и уградња бетона МБ30 - уклањање оплате - нега бетона - уређење површине око канала - насипање дробљеним каменом									
3	- метална решетка за прелаз преко канала У цену улази: - узимање мере изведеног канала - набавка материјала, израда решетке - фарбање решетке (основна темелјница и два слоја фарбе) - уградња решетке									
	250	кг	50	300	440	110.000,00	22.000,00	132.000,00		
4	- израда бетонских пропуста Ø400 У цену улази: - ископ, утовар и одвоз постојећег материјала - евентуално разбијање постојећег бетона - набавка, довоз и уградња шљунка - набавка, довоз и уградња АБ цеви Ø400 - набавка довоз и уградња бетона МБ20 испод и око цеви - нега бетона									
	4.000,00	m ¹	800	4.800,00	40	160.000,00	32.000,00	192.000,00		
5	- израда бетонских пропуста Ø600 У цену улази: - ископ, утовар и одвоз постојећег материјала - евентуално разбијање постојећег бетона - набавка, довоз и уградња шљунка - набавка, довоз и уградња АБ цеви Ø600 - набавка довоз и уградња бетона МБ20 испод и око цеви - нега бетона									
	6.000,00	m ¹	1.200,00	7.200,00	40	240.000,00	48.000,00	288.000,00		

6	- израда бетонских пропуста Ø800									
	У цену улази:									
	- ископ, утовар и одвоз постојећег материјала									
	- евентуално разбијање постојећег бетона									
	- набавка, довоз и уградња шљунка									
	- набавка, довоз и уградња АБ цеви Ø800									
	- набавка довоз и уградња бетона МБ20 испод и око цеви									
	- нега бетона									
7	- израда бетонских пропуста Ø1000									
	У цену улази:									
	- ископ, утовар и одвоз постојећег материјала									
	- евентуално разбијање постојећег бетона									
	- набавка, довоз и уградња шљунка									
	- набавка, довоз и уградња АБ цеви Ø1000									
	- набавка довоз и уградња бетона МБ20 испод и око цеви									
	- нега бетона									
8	- набавка и уградња бетона									
	У цену улази:									
	- ископ, утовар и одвоз постојећег материјала									
	- евентуално разбијање постојећег бетона									
	- набавка и уградња оплате									
	- набавка, довоз и уградња бетона МБ30 у оплати									
	- демонтиража оплате									
	- нега бетона									
9	- армира									
	У цену улази:									
	- набавка, кројење и уградња армиране									
10	- чишћење постојећих бетонских канала									
	У цену улази:									
	- ручно чишћење постојећих бетонских канала и									
		9.000,00	m ¹	1.800,00	10.800,00	5	45.000,00	9.000,00	54.000,00	
		12.000,00	m ¹	2.400,00	14.400,00	5	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
		20.000,00	m ³	4.000,00	24.000,00	20	400.000,00	80.000,00	480.000,00	
		150	кг	30	180	400	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
		7.000	m ³	1.400,00	8.400,00	180	1.260.000,00	252.000,00	1.512.000,00	

	пропуста са уговором и одвозом и истоваром на депонију.																			
11	- чишћење постојећих водотокова																			
	У цену улази:																			
	- машинско расчишћавање водотока од наноса земље, камена, муља и слично са одбацивањем материјала на страну са распланиравањем материјала.	5.500	h	1.100,00	6.600,00	50	275.000,00	55.000,00	330.000,00											
12	- чишћење постојећих водотокова																			
	У цену улази:																			
	- машинско расчишћавање водотока од наноса земље, камена, муља и слично са уговором у возило, одвозом на депонију са распланиравањем материјала.	400	m³	80,00	480,00	50	20.000,00	4.000,00	24.000,00											
		УКУПНО													4.800.000,00	960.000,00	5.760.000,00			

Одржавање система за одводњавање пута локалних путева и улица садржано је у члану 69. Закона о путевима и обухвата радове на чишћења и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута. Под путевима се сматрају локални путеви у општини Параћин, док у појединим деловима општине постоје улице где су потреби радови на одржавању. Цена обухвата набавку и уградњу материјала у којој су садржани трошкови радне снаге и која је формирана је на основу изведених радова у 2017, 2018 и 2019. години.

Предвиђене количине по позицијама одржавања система за одводњавање пута локалних путева и улица могу се мењати у односу на услове на терену у овире укупних средстава намењених по Програму.

10. Рехабилитација путних праваца на територији општине Параћин

Ред.бр.	Опис позиције	Јед. мере	укупне количине	Јед. цена	Укупно(без ПДВ-а)
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
1.1.	Исколачавање, осигурање и одржавање трасе(осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају.	км	3,28	110.000,00	360.800,00

1.2.	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа у зони извршења радова (по 1м са леве и десне стране профила пута) са одвозом на депонију до 5км.	м2	1.000,00	65,00	65.000,00
1.3.1.	Рашчишћавање градилишта у ширини од 1-2м од ивице постојећег пута, са одвозом земље и шута на депонију до 5км. У цену урачунати ископ, утовар и одвоз на депонију. Обрачун по м3 земље у самониколом стању.	м3	662,00	720,00	476.640,00
1.3.2.	Браздање, рилање постојећег туданичког застора грејдером са планирањем и ваљањем. Обрачун по м3 обрађене површине.	м2	282,00	350,00	98.700,00
1.4.	Профилисање постојећег коловоза од асфалта дубине до д=7cm (фрезовање), фрезован асфалт служи као припрема за надоградњу . Обрачун по м2 обрађене површине.	м2	2.080,00	250,00	520.000,00
1.5.1.	Машинско рушење постојећег асфалтног застора са утоваром и одвозом на депонију даљине до 5км.	м2	10.982,50	220,00	2.416.150,00

Обрачун по м2 постојећег асфалта који се порушио.				
1.5.2.	Машинско рушење коловоза од гранитне коцке са утоваром и одвозом на складиште које одреди Инвеститор. Обрачун по м2.	м2	3.725,00	300,00 1.117.500,00
1.6.	Ископ-шлицовање ради утврђивања стварног стања инсталација. Ископ извршити ручно и/или машински уз обавезну заштиту инсталација. У случају оштећења инсталација сва штета коју то оштећење проузрокује пада на терет Извођача. Обрачун по м3 ископаног рова.	м3	31,40	3.000,00 94.200,00
1.7.1	Рушење постојећег бетонског ригола са одвозом пута на депонију до 5км.	м2	115,50	650,00 75.075,00
1.7.2.	Рушење ивичњака свих врста са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м1.	м1	2.160,00	550,00 1.188.000,00
1.7.3	Рушење тротоара од бетона са утоваром и одвозом на депонију	м2	510,00	300,00 153.000,00
1.7.4	Рушење тротоара од бетонских коцки д=6цм, са			

пажљивим одвајањем и слагањем на стрну ради поновне уградње. Обрачун по м2.	м2	700,00	400,00	280.000,00
1.7.5. Демонтажа барикадних стубића, утвар и одвоз у магацин који одреди Инвеститор. Обрачун по м1 тротоара.	м1	390,00	50,00	19.500,00
1.8. Сечење бетона до $d=10\text{cm}$ (у делу постојећег тротоара) секачицом за бетон и асфалт.Пресек мора бити прав и неокрзан. Обрачун по м1.	м1	90,00	1.000,00	90.000,00
1.9. Обрада армирано бетонске плоче максималне дебљине до 20cm (у делу бетонског стуба ЕПСa) у делу који улази у коловоз. У цену урачунаги сечење бетона са утоваром и одвозом пута на депонију до 5км. Обрачун по м3.	м3	1,00	3.500,00	3.500,00
1.10. Утовар пута од разбијеног бетона са тротоара, са одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м3 материјала у стању пре рушења.Обрачун по м3	м3	5,00	800,00	4.000,00

1.11. Израда пројекта изведеног стања за потребе независног техничког прегледа и архиве.	Обрачун по км км 3,28 100.000,00 328.000,00
2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2.1. Машински ископ земље III и IV категорије и постојеће коловозне конструкције у широком ископу са машинским утоваром и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м3 у стању пре ископа.	м3 6.752,40 720,00 4.861.728,00
2.2. Машински ископ земље III и IV категорије и постојеће коловозне конструкције за полагање дренажне цеви на дубини од 40цм од коте постелице, односно на дубини од 80цм од коте постојећег асфалта који се надограђује, ширине 50цм у делу испод планиране ригле у усеку. У цену урачунати ископ, утовар и одвоз на депонију до 5км. Обрачун по м3 у стању пре ископа.	м3 110,00 720,00 79.200,00
2.3. Машински ископ путних канала у земљи III и IV категорије, са утоваром и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м3 ископаног	м3 352,50 720,00 253.800,00
	УКУПНО: 7.290.065,00

канала у самониклом стању.				
2.4.	Обрада, планирање и набијање постелице у земљаним материјалима III и IV категорије (у делу нове коловозне конструкције) са ваљањем до потребне збијености од 30 Мпа.	м2	14.405,00	100,00
	Обрачун по м2.			1.440.500,00
УКУПНО:				6.635.228,00

3	КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ			
3.1.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм дебљине мин d=30цм. У цену урачунати и испитивања носивости подлоге,методом кружне плоче. Испитивања извршити на сваком профил тј на минимално 25м. Захтева се носивоат од 60МПа.Обрачун по м3	м3	4.895,91	1.900,00
	уграђеног и испитаног слоја.			9.302.221,63
3.2.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине d=10-20цм. У цену урачунати и испитивања носивости подлоге,методом кружне плоче. Испитивања извршити	м3	2.100,30	1.900,00
				3.990.570,00

на сваком профил тј на минимално 25м. Захтева се носивоат од 80МПа. Обрачун по м3 уграђеног и испитаног слоја.				
3.3.	Набавка, транспорт и уградња полуперфорираних ПВЦ цеви ф160 у дренажним рововима на слоју бетона МБ15,дебљина бетона испод цеви мин 10цм у ширини рова 50цм, до половине висне цеви. У просеку бетон МБ15 0.08 м3/м1 цеви. У обрачун урачунати, набавку цеви и бетона,транспорт материјала, бетонирање подлошке са уградњом цеви.Обрачун по м1 уграђене цеви.	м1	400,00	1.950,00
				780.000,00
3.4.	Испуна дренажног рова испод асфалтираног ригола са испуном од гранулисаног шљунка 10/20мм. Шљунак пажљиво збијати како се неби оштетила дренажна цев . Обрачун по м3 уграђеног шљунка.	м3	80,00	1.200,00
				96.000,00
3.5.	Израда асфалтног ригола од БНС22 ширине 0.75м и дебљине7цм. У цену рачунати набавку материјала, транспорт и уградњу. Обрачун по м2 изведене риголе.	м2	300,00	1.950,00
				585.000,00

3.6. 1.

Набавка, транспорт и постављање бетонских ивичњака вибропресованих димензија 18/24цм и/или 20/24 цм на подлози од бетона МБ20. Обрачун по м1 дужног изведеног објекта.	м1	2.485,00	1.700,00	4.224.500,00
--	----	----------	----------	--------------

3.6.2.

Набавка, транспорт и постављање бетонских ивичњака вибропресованих димензија 12/18 цм на подлози од бетона МБ20. Обрачун по м1 дужног изведеног објекта.	м1	310,00	1.400,00	434.000,00
--	----	--------	----------	------------

3.7.1

Набавка, транспорт и уградња материјала за израду битуменизираног носећег слоја БНС 22 с А д=7цм, у свему према прописима и стандардима за ову врсту радова са свим предрадњама. У цену урачунати и испитивање узорка уграђеног асфалта од стране независне лабораторије. Обрачун по м2 готовог застора.	м2	9.818,00	1.344,00	13.195.392,00
--	----	----------	----------	---------------

3.7.2.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду битуменизираног носећег слоја БНС 22 с А д=6цм, у свему према прописима и стандардима за ову врсту радова са свим предрадњама. У цену урачунати и испитивање узоркака уграђеног асфалта од стране независне лабораторије. Обрачун по м2 готовог застора.	м2	4.825,00	1.152,00	5.558.400,00
3.7.3	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду битуменизираног носећег слоја БНС 32 с А д=8цм, у свему према прописима и стандардима за ову врсту радова са свим предрадњама. У цену урачунати и испитивање узоркака уграђеног асфалта од стране независне лабораторије. Обрачун по м2 готовог застора.	м2	1.415,00	1.536,00	2.173.440,00
3.7.2.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду битуменизираног носећег				

слојаАБ 11 д=4цм, у свему према прописима и стандардима за ову врсту радова са свим предрадњама. У цену урачунати и испитивање узоркака уграђеног асфалта од стране независне лабораторије. Обрачун по м2 готовог застора.	м2 7.140,00 865,00 6.176.100,00
3.7.3. Изрда равнајућег слоја од АБ11, обрачун по тони уграђеног асфалта	т 43,20 9.000,00 388.800,00
3.7.4. Крпљење ударних рупа д=6цм са опсецањем површине у правилан облик, са чипћењем и емулзирањем. Обрачун по м2.	м2 100,00 2.300,00 230.000,00
3.8. Израда банке д=7цм од каменог агрегата 0-31мм. Обрачун по м2 изведене банке.	м2 1.060,00 140,00 148.400,00
3.9. Кадрмисање приступних путева,ломљеним каменом д=30цм на слоју бетона д=15цм. Цена обухвата набавку ломљеног камена , бетона и шљунка, транспорт и уградњу. Обрачун по м2 готовог пута..	м2 20,00 4.500,00 90.000,00

4	ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ЦЕВАСТИ ПРОПУСТИ				
4.1.	Чишћење постојећих пропуста са одвозом материјала на депонију до 5км.Обрачун по м3 одвеженог материјала.	м3	1,00	15.000,00	15.000,00
4.2.	Ископ рова у земљи III и IV категорије за израду пропуста, просечне дубине до 1м, са утоваром и одвозом земље на депонију.	м3	12,00	2.000,00	24.000,00
4.3.	Ручно планирање дна рова за израду пропуста. Обрада по м2 обрађеног дна рова.	м2	12,00	1.000,00	12.000,00
4.4.	Набавка, транспорт и уградња песка д=10цм за израду тампон слоја за полагање пропуста. Обрачун по м3.	м3	2,40	2.000,00	4.800,00
4.5.	Набавка, транспорт и уградња шљунка за израду тампона за бетонску облогу канала д=10цм. Обрачун по м3.	м3	7,00	12.000,00	84.000,00
4.6.	Бетонирање облоге				

бетонских цеви у циљу повећања темене носивости од МБ20. У цену урачунати набавку бетона, транспорт и уградњу. Обрачун по м3 уграђеног бетона.	м3	7,00	15.000,00	105.000,00
4.7.1 Израда бетонских пропуста Ø600, на подлози од бетона д=10цм, са подложним бетоном д=10цм. У цену урачунати набавку елемената пропуста, транспорт и монтажу са подлогом од бетона. Обрачун по м1 уграђене цеви.	м1	6,00	12.500,00	75.000,00
4.7.2. Израда бетонских пропуста Ø400, на подлози од бетона д=10цм, са подложним бетоном д=10цм. У цену урачунати набавку елемената пропуста, транспорт и монтажу са подлогом од бетона. Обрачун по м1 уграђене цеви.	м1	7,00	9.500,00	66.500,00
4.8. Бетонирање облоге канала у зони пропуста 5м, бетоном МБ20 д=10цм са додатком адитива ВДП-В6. У цену урачунати бетон, транспорт и уградњу. Обрачун по м3 уграђеног бетона.	м3	4,00	16.000,00	64.000,00

4.9.

Бетонирање изливно-уливних грађевина пропуста бетоном МБ30 са додатком адитива ВДП-В6. У цену урачунати оплату, небавку бетона, транспорт и уградњу. Обрачун по м³ уграђеног бетона.

м³ 4,00 18.000,00 72.000,00

4.10.1.

Облагање косина иза излива ломљеним каменом крупноће д=30м у бетону МБ15 д=10цм, на подлози од шљунка д=10цм. Обрачун по м².

м² 20,00 5.000,00 100.000,00

4.10.2.

Санирање земљаних канала (покопаних ерозивних дејством воде) делимичним попуњавањем ломљеним каменом. У цену урачунати набавку камена, транспорт и уградњу. Обрачун по м³ уграђеног камена.

м² 25,00 2.800,00 70.000,00

4.11.

Набавка, транспорт и уградња арматуре за изграду изливних глава и бетонске облоге канала. изливне главе облоге канала (Q221)

кг 150,00 120,00 18.000,00
кг 200,00 120,00 24.000,00

4.12.

Изrada сливника са решетком
класе Ц250 (носивости
250КН) димензија решетке
450×400мм и са рамом
550/500мм, и сливном везом.
Тело сливника је од бетона
МБ30 унутрашњег пречника
400-500мм са таложником
0.5м-0.6м. Позиција обухвата
ручни ископ, израда тела
сливника од бетона и набавка
и монтажа решетке.

ком 5,00 40.000,00 200.000,00

4.13.

Демонтажа и уградња нове
сливне решетке класе Ц250(
носивост 250КН), димензија
решетке 450×400мм и са
рамом 550/500мм. У цену
урачунати сав потребан
материјал, монтажу и
транспорт.

ком 42,00 12.000,00 504.000,00

4.14.

Висинско регулисање
сливничких решетки, са
рушењем, одвозом пута,
набавком и уградњом МБ30

ком 11,00 6.000,00 66.000,00

4.15.

Демонтажа и уградња новог
шахтн поклопца за класу
Ц250(носивост 250КН) у
армирано бетонском прстену

МБ30. У цену урачунати сав потребан материјал, монтажу и транспорт.					ком	1,75	16.000,00	28.000,00	
4.16.	Висинском регулисање шахтова, са рушењем, одвозом шута набавком и уградњом бетона и арматуре.					ком	10,00	9.000,00	90.000,00
4.17.1.	Рехабилитација тротара у зони рехабилитације улице. У цену урачунат ископ са одвозом, израда тампон слоја и уградња нових бетонских плоча д=6цм на слоју ситне ризле са фуговањем песком. Обрачун по м2.					м2	668,75	3.000,00	2.006.250,00
4.17.2.	Рехабилитација тротара у зони рехабилитације улице. У цену урачунат дораду тампон слоја и уградња старих бетонских плоча д=6цм на слоју ситне ризле са фуговањем песком. Обрачун по м2.					м2	700,00	1.200,00	840.000,00

Рехабилитација путних праваца на територији општине Параћин вршиће се на путним правцима и у оним деловим улица где је рехабилитација неопходна. Цена обухвата набавку и уградњу материјала, закуп машина у којој су садржани трошкови радне снаге и формирана је на основу изведених радова у 2017, 2018, и 2019.години.

Предвиђене количине по позицијама радова на рехабилитациоштинских путева и улица могу се мењати у односу на услове на терену у овире укупних средстава намењених за рехабилитацију по Програму.

Напомена: У 2019.години ЈП Дирекција је наплатила од Управе за инвестиције и одрживи развој износ од 10.820.000,00 динара, док ће остатак уговорене вредности, односно износ од 5.200.000,00 динара наплатити у 2020.години.

11. Текуће поправке и одржавање тротоара

Ред. број	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. Мера	Копичина	Јед.цена	ИЗНОС
1.1.	Нивелација денивелисаних бетонских плоча са поновном уградњом. У цену улази демонтажа денивелисаних плоча, одлагање на страну, чишћење, припрема за поновну уградњу, сабијање постојећег тампона од ломљеног камена са додатком агрегата фракције 0-31мм по потреби до постизања потребне збијености, поновна уградња плоча уз додатак ситне ризле фракције 0-4мм или 4-8мм и пеглање завршне површине са додатком песка (дунавца) и затварање спојница Обрачун је по m ² демонтираних и поновно уграђених плоча.	m ²	0	800,00	0
1.2.	Плаћа се по m ² Поновна монтажа денивелисаних или извађених ивичњака са претходним чишћењем. Позиција обухвата демонтажу, чишћење и уградњу старих ивичњака у бетону МБ 20 са неговањем бетона до постизања 70% чврстоће.	m'	0	1.100,00	0
1.3.	Плаћа се по m' Набавка, допрема и уградња нових бетонских ивичњака на местима где недостају. Позиција обухвата набавку нових ивичњака, уградњу ивичњака у бетону МБ 20 са неговањем бетона до постизања 70% чврстоће.	m'	0	1.600,00	0
1.4.	Плаћа се по m' Уградња нових бетонских плоча на деловима поплочаних тротоара где недостају. Плоче су истих или сличних карактеристика са постојећим. У цену улази набавка, допрема и уградња нових плоча дебљине 6см, димензионо по угледу на постојеће, сабијање постојећег тампона од ломљеног камена са додатком агрегата фракције 0-31мм по потреби, до постизања потребне збијености, поновна уградња плоча уз додатак ситне ризле фракције 0-4мм или 4-8мм и пеглање завршне површине са додатком песка (дунавца) и затварање спојница. Обрачун је по m ² поновно уграђених плоча.	m ²	0	2.000,00	0

5.	Набавка материјала и замена искривљених елемената оградe и израда недостајућих елемената. Заваривање и закивање металних делова са уметањем металних шина, плоча и профила. Обрачун по кг.	Kg	250	550,00	110,00	660,00	137.500,00	27.500,00	165.000,00
6.	Уградња нових ограда на мостовима према детаљу у прилогу. Висина оградe 920 мм (горња хоризонтала), размак између стубова 2000 мм, хоризонтала између стубова на растојању од 350 мм од горње хоризонтале. Пречник шавне челичне цеви Ø67,1 мм, дебљина зида 3,0 мм. Причвршћивање стубића вршити помоћу анкера. Димензије плочевина 180x180 мм, дебљина 7мм.	m ¹	70	5.500,00	1.100,00	6.600,00	385.000,00	77.000,00	462.000,00

Б) Трошкови одржавања бетонских конструкција:

Ред.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈА	Јед. мера	Количина	Јед. Цена без ПДВ-а по комаду	Износ ПДВ-а	Укупно са ПДВ-а	Укупно год.без ПДВ-а	Укупно годишње ПДВ	Укупно годишње са ПДВ-ом
1.	Машинско (компресором или хилтијем) обијање малтера на подужним АБ гредама испод оградe моста. Обрачун по м ¹ .	m ¹	50	1.100,00	220,00	1.320,00	55.000,00	11.000,00	66.000,00
2.	Набавка материјала , транспорт и уградња бетона МБ 30 у АБ греди моста за потребе уградње металне оградe. У обрачун узети и оплату. Обрачун по м ¹ .	m ³	25	17.600,00	3.520,00	21.120,00	440.000,00	88.000,00	528.000,00

3.	Набавка материјала и бојење малтерисане греде бојом за бетон. Обрачун по м ¹ .	м ¹	50	275,00	55,00	330,00	13.750,00	2.750,00	16.500,00
4.	Утовар и одвоз демонтираног и скинутог материјала на депонију.	Тури	25	2.200,00	440,00	2.640,00	55.000,00	11.000,00	66.000,00
5.	Разбијање испуцаног бетона на делу тротоара моста, одвоз шута и бетонирање бетоном МБ25. Обрачун по м ³ .	М ³	20	13.200,00	2.640,00	15.840,00	264.000,00	52.800,00	316.800,00
В) Остали трошкови:									

Ред.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈА	Јед. Мера	Количина	Јед. Цена без ПДВ-а по комаду	Износ ПДВ-а	Укупно са ПДВ-а	Укупно год. без ПДВ-а	Укупно годишње ПДВ	Укупно годишње са ПДВ-ом
1.	Набавка и уградња одбојне оградe типа Н1 W5.	м ¹	70	4.400,00	880,00	5.280,00	308.000,00	61.600,00	369.600,00
2.	Набавка и уградња одбојне оградe типа Н1 W2 . Уградња на објекту-бетонској греди.	М ¹	60	4.400,00	880,00	5.280,00	264.000,00	52.800,00	316.800,00
3.	Коси завршетак одбојне оградe Л=12 м	Ком	22	2.200,00	440,00	2.640,00	48.400,00	9.680,00	58.080,00
4.	Лучни завршетак одбојне оградe	Ком	30	2.200,00	440,00	2.640,00	66.000,00	13.200,00	79.200,00
5.	Набавка, сечење, савијање, транспорт и монтажа ГА 240/360 и РА 400/500-2 арматуре. Обрачун по кг уграђене арматуре.	Ком	200	410,00	82,00	492,00	82.000,00	16.400,00	98.400,00
УКУПНО						2.500.000	500.000	3.000.000	

Трошкови редовног оржавања мостова вршиће се на територији града Параћина где су мостови саставни коловоза по утврђеном општењу. Цена обухвата закуп механизације, набавку и уградњу материјала у којој су садржани трошкови радне снаге и формирана је на основу изведених радова у 2017, 2018 и 2019. години.

Предвиђене количине по позицијама радова текућег оржавања мостова могу се мењати у односу на услове на терену у овире укупних средстава намењених за трошкове редовног одржавања мостова по Програму.

ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин вршиће месечно фактурисање за извршене услуге.
Овај ценовник ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Скупштине општине Параћин.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН**

Број: 2370-4/20 13.11. 2020.године

**ПРЕДСЕДНИК НО**
Анита Нешић