

Број 3396-7/19

29.11. 2019 год.

ПАРАЋИН

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), Закона о комуналним делатностима, Одлуке СО Параћин о усклађивању оснивачког акта ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин бр. 023-3/2016-1-II од 30.11.2016 године, Одлуке СО Параћин о јавној расвети број 352/49/2016-01-II од 30.11.2016.године, Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин и Пословника о раду, Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин, на својој седници одржаној дана 29.11.2019. године, донео је:

### ОДЛУКУ

I. О висини цена, односно Ценовнику радова на одржавању саобраћајница.

II. Одлуку, заједно са ценовником из тачке I. доставити СО Параћин на сагласност.

### Образложење

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), Закона о комуналним делатностима, Одлуке СО Параћин о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Параћин бр. 023-3/2016-1-II од 30.11.2016 године и Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин, Надзорни одбор предузећа доноси одлуку о висини цена услуга. Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, Скупштина општине даје сагласност на ценовник о комуналним услугама.

С обзиром на наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број: 3396-7/19 од 29.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драгослав Марковић, дипл. инж. ел.



Дирекција за изградњу Општине Параћин

Дирекција за изградњу

Општине Параћин

Владике Н.Велимировића бр.1

МБ: 17018795

ПИБ: 101094056

35250 Параћ тел. 035 /564-369 факс 035/564-342

Бр. 3386-Г/19

Датум 29.11.2019

На основу статута Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине Параћин, Надзорни одбор ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин на седници одржаној дана 29.11.2019 године доноси:

**ЦЕНОВНИК**  
**РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА**

| Поз. | Врста услуге:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Јед. цена<br>(дин) | Обрачун<br>по: | ПДВ<br>20% | Јед. цена<br>са ПДВ-<br>ом |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------------------------|
| 1.   | Поправка јавних површина након постављања инсталација (струја, вода, канализација, гас, птт и слично) на јавним површинама комплетно са свим предрадњама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                |            |                            |
| 1.1. | - асфалтне површине дебљине асфалта до 7cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.090,00           | m <sup>2</sup> | 1.218,00   | 7.308,00                   |
|      | У цену улази:<br>- машинско сечење постојећег асфалта у правилан облик<br>- утовар посеченог асфалта у возило, одвоз и истовар на депонију<br>- ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију<br>- насыпање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости<br>- насыпање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености.<br>- емулзирање обрађеног асфалтних површина<br>- асфалтирање рова одговарајућим слојем асфалта са свим радњама које улазе у ту позицију послова |                    |                |            |                            |
| 1.2. | - асфалтне површине дебљине асфалта веће од 7cm до 12cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.790,00           | m <sup>2</sup> | 1.558,00   | 9.348,00                   |
|      | У цену улази:<br>- машинско сечење постојећег асфалта у правилан облик<br>- утовар посеченог асфалта у возило, одвоз и истовар на депонију<br>- ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију<br>- насыпање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости<br>- насыпање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености.<br>- емулзирање обрађених асфалтних површина<br>- асфалтирање рова одговарајућим слојем асфалта са свим радњама које улазе у ту позицију послова |                    |                |            |                            |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                      |                 |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|
| <b>1.3.</b> | <b>- асфалтне површине дебљине асфалта веће од 12 до 18cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9.180,00</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>1.836,00</b> | <b>11.016,00</b> |
|             | У цену улази:<br>- машинско сечење постојећег асфалта у правилан облик<br>- утовар посеченог асфалта у возило, одвоз и истовар на депонију<br>- ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију<br>- насипање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости<br>- насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености.<br>- емулзирање обрађених асфалтних површина<br>- асфалтирање рова одговарајућим слојем асфалта са свим радњама које улазе у ту позицију послова |                 |                      |                 |                  |
| <b>1.4.</b> | <b>- поправка површина од гранитних коцки са враћањем постојећих</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4.890,00</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>978,00</b>   | <b>5.868,00</b>  |
|             | У цену улази:<br>- демонтажа постојећих коцки због припреме послоге<br>- ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију<br>- насипање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости<br>- насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености.<br>- припрема подлоге песком за постављање гранитних коцки<br>- постављање гранитних коцки са заливањем спојница цементним малтером                                                                                     |                 |                      |                 |                  |
| <b>1.5.</b> | <b>- поправка површина од гранитних коцки са уградњом нових</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6.590,00</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>1.318,00</b> | <b>7.908,00</b>  |
|             | У цену улази:<br>- демонтажа постојећих коцки због припреме послоге<br>- ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију<br>- насипање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости<br>- насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености.<br>- припрема подлоге песком за постављање гранитних коцки<br>- набавка гранитних коцки потребних димензија<br>- постављање гранитних коцки са заливањем спојница цементним малтером                                    |                 |                      |                 |                  |
| <b>1.6.</b> | <b>- поправка површина од бехатон плоча са враћањем постојећих</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4.390,00</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>878,00</b>   | <b>5.268,00</b>  |
|             | У цену улази:<br>- демонтажа постојећих плоча због припреме послоге<br>- ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију<br>- насипање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости и испитивањем<br>- насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености.<br>- припрема подлоге песком за постављање бехатон плоча<br>- постављање бехатон плоча са испуњавањем спојница песком и свим другим радњама за ову врсту послова                                          |                 |                      |                 |                  |
| <b>1.7.</b> | <b>- поправка површина од бехатон плоча са уградњом нових</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6.390,00</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>1.278,00</b> | <b>7.668,00</b>  |
|             | У цену улази:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                      |                 |                  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                      |               |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- демонтажа постојећих коцки због припреме подлоге са утоваром и одвозом на депонију</li> <li>- ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију</li> <li>- насипање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости</li> <li>- насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености.</li> <li>- припрема подлоге песком за постављање бехатон плоча</li> <li>- набавка бехатон плоча потребних димензија</li> <li>- постављање бехатон плоча са испуњавањем спојница песком и свим другим радњама за ову врсту послова</li> </ul>     |                 |                      |               |                 |
| <b>1.8.</b> | <b>- поправка површина од бетона</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4.550,00</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>910,00</b> | <b>5.460,00</b> |
|             | У цену улази: <ul style="list-style-type: none"> <li>- демонтажа постојећих бетонских површина са обрадом ивица површина као и утоваром и одвозом материјала на депонију</li> <li>- ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију</li> <li>- насипање рова шљунком гранулације 0-60mm са збијањем до одређене носивости и испитивањем</li> <li>- насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-63(0-32)mm са збијањем до потребне збијености и испитивањем</li> <li>- набавка и уградња бетона са свим потребним предрадњама за ту врсту послова као и неговањем бетона а све у складу са прописима за ту врсту послова.</li> </ul> |                 |                      |               |                 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                      |                 |                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>2</b>    | <b>Поправка јавних површина комплетно са свим предрадњама</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      |                 |                 |
| <b>2.1.</b> | <b>- асфалтне површине дебљине асфалта до 7cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4.092,00</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>818,40</b>   | <b>4.910,40</b> |
|             | У цену улази: <ul style="list-style-type: none"> <li>- машинско сечење постојећег асфалта у правилан облик</li> <li>- утовар посеченог асфалта у возило, одвоз и истовар на депонију</li> <li>- ископ постојећег материјала за замену и поправку тампона</li> <li>- насипање дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености.</li> <li>- емулзирање обрађеног асфалтних површина</li> <li>- асфалтирање одговарајућим слојем асфалта са свим радњама које улазе у ту позицију послова</li> </ul>      |                 |                      |                 |                 |
| <b>2.2.</b> | <b>- асфалтне површине дебљине асфалта веће од 7cm до 12cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5.420,00</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>1.084,00</b> | <b>6.504,00</b> |
|             | У цену улази: <ul style="list-style-type: none"> <li>- машинско сечење постојећег асфалта у правилан облик</li> <li>- утовар посеченог асфалта у возило, одвоз и истовар на депонију</li> <li>- ископ постојећег материјала за замену и поправку тампона</li> <li>- насипање дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености.</li> <li>- емулзирање обрађених асфалтних површина</li> <li>- асфалтирање рова одговарајућим слојем асфалта са свим радњама које улазе у ту позицију послова</li> </ul> |                 |                      |                 |                 |
| <b>2.3.</b> | <b>- асфалтне површине дебљине асфалта веће од 12 до 18cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6.720,00</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>1.344,00</b> | <b>8.064,00</b> |
|             | У цену улази: <ul style="list-style-type: none"> <li>- машинско сечење постојећег асфалта у правилан облик</li> <li>- утовар посеченог асфалта у возило, одвоз и истовар на депонију</li> <li>- ископ постојећег материјала за замену и поправку тампона</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                      |                 |                 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      |                 |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- насипање дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености.</li> <li>- емулзирање обрађених асфалтних површина</li> <li>- асфалтирање рова одговарајућим слојем асфалта са свим радњама које улазе у ту позицију послова</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |                 |                      |                 |                 |
| <b>2.4.</b> | <b>- поправка површина од гранитних коцки са враћањем постојећих</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.520,00</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>504,00</b>   | <b>3.024,00</b> |
|             | У цену улази: <ul style="list-style-type: none"> <li>- демонтажа постојећих коцки због припреме послоге</li> <li>- ископ постојећег материјала за замену и поправку тампона</li> <li>- насипање дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености.</li> <li>- припрема подлоге песком за постављање гранитних коцки</li> <li>- постављање гранитних коцки са заливањем спојница цементним малтером</li> </ul>                                                                                             |                 |                      |                 |                 |
| <b>2.5.</b> | <b>- поправка површина од гранитних коцки са уградњом нових</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5.220,00</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>1.044,00</b> | <b>6.264,00</b> |
|             | У цену улази: <ul style="list-style-type: none"> <li>- демонтажа постојећих коцки због припреме послоге</li> <li>- ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију</li> <li>- насипање дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености.</li> <li>- припрема подлоге песком за постављање гранитних коцки</li> <li>- набавка гранитних коцки потребних димензија</li> <li>- постављање гранитних коцки са заливањем спојница цементним малтером</li> </ul>                                 |                 |                      |                 |                 |
| <b>2.6.</b> | <b>- поправка површина од бехатон плоча са враћањем постојећих</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.020,00</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>404,00</b>   | <b>2.424,00</b> |
|             | У цену улази: <ul style="list-style-type: none"> <li>- демонтажа постојећих плоча због припреме послоге</li> <li>- ископ постојећег материјала замену и поправку са утоваром и одвозом на депонију</li> <li>- насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености.</li> <li>- припрема подлоге песком за постављање бехатон плоча</li> <li>- постављање бехатон плоча са испуњавањем спојница песком и свим другим радњама за ову врсту послова</li> </ul>                                    |                 |                      |                 |                 |
| <b>2.7.</b> | <b>- поправка површина од бехатон плоча са уградњом нових</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3.720,00</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>744,00</b>   | <b>4.464,00</b> |
|             | У цену улази: <ul style="list-style-type: none"> <li>- демонтажа постојећих коцки због припреме подлоге</li> <li>- ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију</li> <li>- насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености.</li> <li>- припрема подлоге песком за постављање бехатон плоча</li> <li>- набавка бехатон плоча потребних димензија</li> <li>- постављање бехатон плоча са испуњавањем спојница песком и свим другим радњама за ову врсту послова</li> </ul> |                 |                      |                 |                 |
| <b>2.8.</b> | <b>- поправка површина од бетона</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.180,00</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>436,00</b>   | <b>2.616,00</b> |
|             | У цену улази: <ul style="list-style-type: none"> <li>- демонтажа постојећих бетонских површина са обрадом ивица површина као и утоваром и одвозом материјала на депонију</li> <li>- ископ постојећег материјала са утоваром и одвозом на депонију</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                      |                 |                 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                      |                 |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|              | - насипање рова дробљеним каменом гранулације 0-32mm са збијањем до потребне збијености и испитивањем<br>- набавка и уградња бетона са свим потребним предрадњама за ту врсту послова као и неговањем бетона а све у складу са прописима за ту врсту послова. |                  |                      |                 |                  |
| <b>2.9.</b>  | <b>- крпљење ударних рупа хладном асфалтном масом</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>3.220,00</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>644,00</b>   | <b>3.864,00</b>  |
|              | У цену улази:<br>- чишћење ударне рупе са утоваром и одвозом на депонију<br>- додавање дробљеног камена<br>- емулзирање рупе<br>- набавка, довоз и уградња масе са свим радњама које иду уз ову врсту послова                                                 |                  |                      |                 |                  |
| <b>2.10.</b> | <b>- бетонирање разних површина</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>30.000,00</b> | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>6.000,00</b> | <b>36.000,00</b> |
|              | У цену улази:<br>- припрема подлоге<br>- набавка и уградња бетона са свим потребним предрадњама за ту врсту послова као и неговањем бетона а све у складу са прописима за ту врсту послова.                                                                   |                  |                      |                 |                  |
| <b>2.11.</b> | <b>- крпљење ударних рупа</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4.092,00</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>818,40</b>   | <b>4.910,40</b>  |
|              | У цену улази:<br>- крпљење ударних рупа по предходној санацији квара над инсталацијом од стране предузећа које оржава инсталације са сабијањем и/или заменом тампона по потреби до 0.4м3/м2 каменог агрегата                                                  |                  |                      |                 |                  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                      |                 |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| <b>3</b>    | <b>Поправка ивичњака и других објеката на јавним површинама</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                      |                 |                  |
| <b>3.1.</b> | <b>- поправка ивичњака са враћањем постојећих ивичњака</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.190,00</b>  | <b>m<sup>1</sup></b> | <b>438,00</b>   | <b>2.628,00</b>  |
|             | У цену улази:<br>- чишћење постојећих ивичњака од бетона са чишћењем површина од<br>- полагање ивичњака на слоју бетона потребног квалитета са свим предрадњама за ту врсту посла.                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                 |                  |
| <b>3.2.</b> | <b>- поправка ивичњака са постављањем нових ивичњака</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.550,00</b>  | <b>m<sup>1</sup></b> | <b>710,00</b>   | <b>4.260,00</b>  |
|             | У цену улази:<br>- чишћење површине од бетона, шута са ископом темеља за полагање нових ивичњака<br>- набавка нових ивичњака потребних димензија<br>- полагање ивичњака на слоју бетона потребног квалитета са свим предрадњама за ту врсту посла као и заливање спојница цементним малтером.                                                                                   |                  |                      |                 |                  |
| <b>3.3.</b> | <b>- нивелисање шахтних поклопаца постојећим</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>18.500,00</b> | <b>kom</b>           | <b>3.700,00</b> | <b>22.200,00</b> |
|             | У цену улази:<br>- разбијање постојећег асфалта или бетона са утоваром и одвозом<br>- демонтажа постојећег поклопаца са чишћењем и одвозом шута<br>- постављање оплате за израду бетонског серклажа<br>- израда новог бетонског серклажа са нивелисањем<br>- постављање шахтног поклопаца са бетонирањем<br>- чишћење шахте од шута, уоват и одвоз на депонију<br>- нега бетона |                  |                      |                 |                  |
| <b>3.4.</b> | <b>- нивелисање шахтних поклопаца са набавком нових</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>33.500,00</b> | <b>kom</b>           | <b>6.700,00</b> | <b>40.200,00</b> |
|             | У цену улази:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                 |                  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                 |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- разбијање постојећег асфалта или бетона са утоваром и одвозом</li> <li>- демонтажа постојећег поклопца са утоваром и одвозом на депонију</li> <li>- постављање оплате за израду бетонског серклажа</li> <li>- израда новог бетонског серклажа са нивелисањем</li> <li>- набавка и постављање шахтног поклопца са бетонирањем</li> <li>- чишћење шахте од шута, утовар и одвоз на депонију</li> <li>- нега бетона</li> </ul> |                  |                      |                 |                  |
| <b>3.5.</b> | <b>- израда сливника</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>21.000,00</b> | <b>m<sup>1</sup></b> | <b>4.200,00</b> | <b>25.200,00</b> |
|             | У цену улази: <ul style="list-style-type: none"> <li>- разбијање постојећег асфалта или бетона са утоваром и одвозом</li> <li>- демонтажа постојећег сливника са утоваром и одвозом на депонију</li> <li>- израда новог бетонског серклажа са нивелисањем</li> <li>- набавка и постављање новог сливника са сливном решетком и бетонирањем</li> <li>- чишћење сливника од шута, утовар и одвоз на депонију</li> <li>- нега бетона</li> </ul>                         |                  |                      |                 |                  |
| <b>3.6.</b> | <b>- израда и монтажа челичник решетки и сл.по потреби</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>600,00</b>    | <b>кг</b>            | <b>120,00</b>   | <b>720,00</b>    |
|             | У цену улази: <ul style="list-style-type: none"> <li>- набавка и израда челичног комада</li> <li>- уградња израђеног комада</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                      |                 |                  |
| <b>3.7.</b> | <b>- израда цевастих пропуста</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | <b>m<sup>1</sup></b> |                 |                  |
|             | У цену улази: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ископ материјала са утоваром и одвозом на депонију</li> <li>- припрема подлоге</li> <li>- набавка и уградња шљунка</li> <li>- набавка и уградња бетона</li> <li>- набавка и уградња АБ цеви са одговарајућим атестима</li> <li>- нега бетона</li> <li>- ручна обрада јарка око пропуста</li> </ul>                                                                                                            |                  |                      |                 |                  |
|             | - пречник цеви 300мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.210,00         |                      | 1.642,00        | 9.852,00         |
|             | - пречник цеви 500мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.810,00        |                      | 2.762,00        | 16.572,00        |
|             | - пречник цеви 600мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.510,00        |                      | 3.302,00        | 19.812,00        |
|             | - пречник цеви 800мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.210,00        |                      | 4.042,00        | 24.252,00        |
|             | - пречник цеви 1000мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.210,00        |                      | 4.842,00        | 29.052,00        |
| <b>3.8.</b> | <b>- израда бетонских канала</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11.200,00</b> | <b>m<sup>1</sup></b> | <b>2.240,00</b> | <b>13.440,00</b> |
|             | У цену улази: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ископ материјала са утоваром и одвозом на депонију</li> <li>- припрема подлоге</li> <li>- набавка и уградња шљунка</li> <li>- израда и постављање оплате</li> <li>- набавка и уградња бетона</li> <li>- набавка, израда и монтажа арматуре</li> <li>- нега бетона</li> <li>- попуњавање слободне површине око канала</li> </ul>                                                                               |                  |                      |                 |                  |

|             |                                                                                                               |              |                      |              |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>4</b>    | <b>Одржавање путног појаса</b>                                                                                |              |                      |              |              |
| <b>4.1.</b> | <b>- машинско кошење траве</b>                                                                                | <b>8,34</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>1,67</b>  | <b>10,01</b> |
|             | У цену улази: <ul style="list-style-type: none"> <li>- машинско кошење траве са утоваром и одвозом</li> </ul> |              |                      |              |              |
| <b>4.2.</b> | <b>- кошење тримером</b>                                                                                      | <b>50,00</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>10,00</b> | <b>60,00</b> |

|             |                                                                                                                      |          |                |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|
|             | У цену улази:<br>- ручно кошење траве тримером са утоваром и одвозом                                                 |          |                |                   |
| <b>4.3.</b> | <b>- сечење грана</b>                                                                                                |          | <b>ком</b>     |                   |
|             | У цену улази:<br>- сечење грана<br>- утовар и одвоз на депонију<br>- пречник до 10cm                                 |          |                |                   |
|             | - пречник од 10 до 20cm                                                                                              | 60,00    |                | 12,00 72,00       |
|             | - пречник до 20 до 30cm                                                                                              | 80,00    |                | 16,00 96,00       |
|             | - пречник пречника преко 30cm                                                                                        | 130,00   |                | 26,00 156,00      |
|             |                                                                                                                      | 260,00   |                | 52,00 312,00      |
| <b>4.4.</b> | <b>- сечење дрвећа са вађењем пањева</b>                                                                             |          | <b>ком</b>     |                   |
|             | У цену улази:<br>- сечење дрвећа<br>- вађење пањева<br>- утовар и одвоз на депонију<br>- пречник до 10cm             |          |                |                   |
|             | - пречник од 10 до 20cm                                                                                              | 1.000,00 |                | 200,00 1.200,00   |
|             | - пречник до 20 до 30cm                                                                                              | 2.000,00 |                | 400,00 2.400,00   |
|             | - пречник пречника преко 30cm                                                                                        | 4.000,00 |                | 800,00 4.800,00   |
|             |                                                                                                                      | 8.000,00 |                | 1.600,00 9.600,00 |
| <b>4.5.</b> | <b>- сечење шибља</b>                                                                                                | 50,00    | m <sup>2</sup> | 10,00 60,00       |
|             | У цену улази:<br>- сечење шибља<br>- утовар и одвоз на депонију                                                      |          |                |                   |
| <b>4.6.</b> | <b>- чишћење банкина од наноса, траве и сл.</b>                                                                      | 50,00    | m <sup>2</sup> | 10,00 60,00       |
|             | У цену улази:<br>- машинско чишћење банкина до коте асфалта<br>- утовар и одвоз на депонију                          |          |                |                   |
| <b>4.7.</b> | <b>- ископ и профилисање земљаних јаркова</b>                                                                        | 600,00   | m <sup>1</sup> | 120,00 720,00     |
|             | У цену улази:<br>- машински ископ и профилисање канала<br>- утовар и одвоз на депонију                               |          |                |                   |
| <b>4.8.</b> | <b>- чишћење сливника и шахти од муља и наноса</b>                                                                   | 2.000,00 | ком            | 400,00 2.400,00   |
|             | У цену улази:<br>- ручно чишћење сливника или шахта<br>- утовар и одвоз на депонију<br>- испирање шахте или сливника |          |                |                   |
| <b>4.9.</b> | <b>- ручно чишћење пропуста разних пречника</b>                                                                      | 8.000,00 | m <sup>3</sup> | 1.600,00 9.600,00 |
|             | У цену улази:<br>- машински ископ и профилисање канала<br>- утовар и одвоз на депонију<br>- испирање пропуста        |          |                |                   |

|             |                                                                                              |        |                |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| <b>5</b>    | <b>Одржавање неасфалтираних улица</b>                                                        |        |                |               |
| <b>5.1.</b> | <b>- равнање неасфалтираних улица, прилаза и слично.</b>                                     | 30,00  | m <sup>2</sup> | 6,00 36,00    |
|             | У цену улази:<br>- риперовање<br>- равнање<br>- ваљање                                       |        |                |               |
| <b>5.2.</b> | <b>- равнање неасфалтиранихх улица, прилаза и слично са</b>                                  | 800,00 | m <sup>2</sup> | 160,00 960,00 |
|             | У цену улази:<br>- риперовање<br>- додавање дробљеног камена или шљунка одређене гранулације |        |                |               |

|                                |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| - равнање                      |  |  |  |  |
| - ваљање са потребним квашењем |  |  |  |  |

У прилогу 1 дато је образложење цена за позиције из овог ценовника.

Овај ценовник ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине општине Параћин.

ЈП Дирекција за изградњу

општине Параћин

Председник НО

Драгослав Марковић





Дирекција за изградњу Општине Параћин

Дирекција за изградњу

Општине Параћин

Владике Н.Велимировића бр.1

МБ: 17018795

ПИБ: 101094056

35250 Параћин

тел. 035 /564-369 факс 035/564-342

Бр. 339C-C /19

Датум 29.11.2019.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЦЕНА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

| Цене ангажовања стручних лица |        |         |
|-------------------------------|--------|---------|
| Радни сат инжењера<br>ВШС/ВСС | 872.00 | дин/час |
| Радни сат радника ССС         | 568.00 | дин/час |

Цене су формиране на основу ценовника ЈП Путеви Србије, из понуда ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин на основу јавних набавки за ове врсте послова.

Приликом ангажовања машина у цену је урачунат и радник са машином.

| Набавка материјала |                          |          |                    |
|--------------------|--------------------------|----------|--------------------|
| 1.                 | Набавка каменог агрегата | 1,030.00 | din/m <sup>3</sup> |
| 2.                 | Битуменска емулзија      | 75.50    | din/kg             |
| 3.                 | Набавка асфалтне масе    | 7,500.00 | din/t              |
| 4.                 | Набавка шљунка           | 500.00   | din/m <sup>3</sup> |

| Цена ангажовања машина |                              |          |       |
|------------------------|------------------------------|----------|-------|
| 1.                     | Путничко возило              | 1,130.73 | din/h |
| 2.                     | Ангажовање камиона<br>путара | 1692.88  | din/h |
| 3.                     | Глодалица за асфалт          | 6,866.43 | din/h |
| 4.                     | Услуге "пикамера"            | 1,847.22 | din/h |
| 5.                     | Услуге "комбинирке"          | 4,200.00 | din/h |
| 6.                     | Ангажовање камиона           | 3,780.02 | din/h |
| 7.                     | Вибро плоча                  | 552.84   | din/h |
| 8.                     | Услуге ваљка                 | 3,000.00 | din/h |
| 9.                     | Шприц машина за емулзију     | 577.85   | din/h |
| 10.                    | Ангажовање булдозера         | 5,000.00 | din/h |
| 11.                    | Ангажовање грејдера          | 4,666.64 | din/h |

|     |                                     |          |       |
|-----|-------------------------------------|----------|-------|
| 12. | Камион цистерна за воду             | 3,769.31 | din/h |
| 13. | Ангажовање транктора са приколицом  | 2,039.79 | din/h |
| 14. | Ангажовање трактора са бочном косом | 2,767.33 | din/h |

Приликом ангажовања машина у цену је урачунат и радник са машином.

| Образложење за позицију 1.1. |                               |      |          |          |        |
|------------------------------|-------------------------------|------|----------|----------|--------|
| Обрада коловоза              | Разбијање, сечење, емулзирање | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | din/m2 |
| Шљунак у рову                | 0,4m дебљина шљунка           | 0.40 | 1,500.00 | 600.00   | din/m2 |
| Тампон                       | 0,4m дебљина камена           | 0.40 | 3,200.00 | 1,280.00 | din/m2 |
| Асфалт                       | 7cm асфалт                    | 1.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | din/m2 |
| Сабијање постељице           | Сабијање                      | 1.00 | 300.00   | 300.00   | din/m2 |
| Ископ материјала             | 0,9m ископ материјала         | 0.9  | 900      | 810      | din/m2 |
|                              |                               |      |          | 6,090.00 | din/m2 |

| Образложење за позицију 1.2. |                               |      |          |          |        |
|------------------------------|-------------------------------|------|----------|----------|--------|
| Обрада коловоза              | Разбијање, сечење, емулзирање | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | din/m2 |
| Шљунак у рову                | 0,4m дебљина шљунка           | 0.40 | 1,500.00 | 600.00   | din/m2 |
| Тампон                       | 0,4m дебљина камена           | 0.40 | 3,200.00 | 1,280.00 | din/m2 |
| Асфалт                       | 12cm асфалт                   | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | din/m2 |
| Сабијање постељице           | Сабијање                      | 1.00 | 300.00   | 300.00   | din/m2 |
| Ископ материјала             | 0,9m ископ материјала         | 0.9  | 900      | 810      | din/m2 |
|                              |                               |      |          | 7,790.00 | din/m2 |

| Образложење за позицију 1.3. |                               |      |          |          |        |
|------------------------------|-------------------------------|------|----------|----------|--------|
| Обрада коловоза              | Разбијање, сечење, емулзирање | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | din/m2 |
| Шљунак у рову                | 0,4m дебљина шљунка           | 0.40 | 1,500.00 | 600.00   | din/m2 |
| Тампон                       | 0,4m дебљина камена           | 0.40 | 3,200.00 | 1,280.00 | din/m2 |
| Асфалт                       | 16cm асфалт                   | 1.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | din/m2 |
| Сабијање постељице           | Сабијање                      | 1.00 | 300.00   | 300.00   | din/m2 |
| Ископ материјала             | 1,0m ископ материјала         | 1.00 | 900      | 900      | din/m2 |
|                              |                               |      |          | 9,180.00 | din/m2 |

| Образложење за позицију 1.4. |                     |      |          |        |        |
|------------------------------|---------------------|------|----------|--------|--------|
| Обрада коловоза              | Демонтажа коцки     | 1.00 | 400.00   | 400.00 | din/m2 |
| Шљунак у                     | 0,4m дебљина шљунка | 0.40 | 1,500.00 | 600.00 | din/m2 |

|                    |                       |      |          |          |        |
|--------------------|-----------------------|------|----------|----------|--------|
| рову               |                       |      |          |          |        |
| Тампон             | 0,4m дебљина камена   | 0.40 | 3,200.00 | 1,280.00 | din/m2 |
| Сабијање постелице |                       | 1.00 | 300.00   | 300.00   | din/m2 |
| Ископ материјала   | 0,9m ископ материјала | 0.9  | 900      | 810      | din/m2 |
|                    | Постављање коцки      | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | din/m2 |
|                    |                       |      |          | 4,890.00 | din/m2 |

|                              |                                        |      |          |          |        |
|------------------------------|----------------------------------------|------|----------|----------|--------|
| Образложење за позицију 1.5. |                                        |      |          |          |        |
| Обрада коловоза              | Демонтажа коцки                        | 1.00 | 400.00   | 400.00   | din/m2 |
| Шљунак у рову                | 0,4m дебљина шљунка                    | 0.40 | 1,500.00 | 600.00   | din/m2 |
| Тампон                       | 0,4m дебљина камена                    | 0.40 | 3,200.00 | 1,280.00 | din/m2 |
| Сабијање постелице           |                                        | 1.00 | 300.00   | 300.00   | din/m2 |
| Ископ материјала             | 0,9m ископ материјала                  | 0.9  | 900      | 810      | din/m2 |
|                              | Набавка гранитних коцки са постављањем | 1.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | din/m2 |
|                              |                                        |      |          | 6,590.00 | din/m2 |

|                              |                           |      |          |          |        |
|------------------------------|---------------------------|------|----------|----------|--------|
| Образложење за позицију 1.6. |                           |      |          |          |        |
| Обрада коловоза              | Демонтажа "бехатон" плоча | 1.00 | 400.00   | 400.00   | din/m2 |
| Шљунак у рову                | 0,4m дебљина шљунка       | 0.40 | 1,500.00 | 600.00   | din/m2 |
| Тампон                       | 0,4m дебљина камена       | 0.40 | 3,200.00 | 1,280.00 | din/m2 |
| Сабијање постелице           |                           | 1.00 | 300.00   | 300.00   | din/m2 |
| Ископ материјала             | 0,9m ископ материјала     | 0.9  | 900      | 810      | din/m2 |
|                              | Постављање плоча          | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | din/m2 |
|                              |                           |      |          | 4,390.00 | din/m2 |

|                              |                                       |      |          |          |        |
|------------------------------|---------------------------------------|------|----------|----------|--------|
| Образложење за позицију 1.7. |                                       |      |          |          |        |
| Обрада коловоза              | Демонтажа "бехатон" плоча са чишћењем | 1.00 | 700.00   | 700.00   | din/m2 |
| Шљунак у рову                | 0,4m дебљина шљунка                   | 0.40 | 1,500.00 | 600.00   | din/m2 |
| Тампон                       | 0,4m дебљина камена                   | 0.40 | 3,200.00 | 1,280.00 | din/m2 |
| Сабијање постелице           |                                       | 1.00 | 300.00   | 300.00   | din/m2 |
| Ископ материјала             | 0,9m ископ материјала                 | 0.9  | 900      | 810      | din/m2 |
|                              | Набавка и уградња "бехатон" плоча     | 1.00 | 1,000.00 | 2,700.00 | din/m2 |
|                              |                                       |      |          | 6,390.00 | din/m2 |

|                              |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Образложење за позицију 1.8. |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|

|                    |                             |      |          |          |        |
|--------------------|-----------------------------|------|----------|----------|--------|
| Обрада коловоза    | Демонтажа бетона са обрадом | 1.00 | 600.00   | 600.00   | din/m2 |
| Шљунак у рову      | 0,4m дебљина шљунка         | 0.40 | 1,500.00 | 600.00   | din/m2 |
| Тампон             | 0,4m дебљина камена         | 0.40 | 3,200.00 | 1,280.00 | din/m2 |
| Сабијање постелице |                             | 1.00 | 300.00   | 300.00   | din/m2 |
| Ископ материјала   | 0,9m ископ материјала       | 0.9  | 900      | 810      | din/m2 |
|                    | Набавка и уградња бетона    | 0.12 | 8,000.00 | 960.00   | din/m2 |
|                    |                             |      |          | 4,550.00 | din/m2 |

Образложење за позицију 2.1.

|                 |                               |      |          |          |        |
|-----------------|-------------------------------|------|----------|----------|--------|
| Обрада коловоза | Разбијање, сечење, емулзирање | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | din/m2 |
| Тампон          | 0,1m дебљина камена           | 0.10 | 3,200.00 | 320.00   | din/m2 |
| Сабијање        |                               | 1.00 | 300.00   | 300.00   | din/m2 |
| Асфалт          | 7cm асфалтирање               | 1.00 | 2,472.00 | 2,472.00 | din/m2 |
|                 |                               |      |          | 4,092.00 | din/m2 |

Образложење за позицију 2.2.

|                 |                               |      |          |          |        |
|-----------------|-------------------------------|------|----------|----------|--------|
| Обрада коловоза | Разбијање, сечење, емулзирање | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | din/m2 |
| Тампон          | 0,1m дебљина камена           | 0.10 | 3,200.00 | 320.00   | din/m2 |
| Сабијање        |                               | 1.00 | 300.00   | 300.00   | din/m2 |
| Асфалт          | 12cm асфалтирање              | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | din/m2 |
|                 |                               |      |          | 5,420.00 | din/m2 |

Образложење за позицију 2.3.

|                 |                               |      |          |          |        |
|-----------------|-------------------------------|------|----------|----------|--------|
| Обрада коловоза | Разбијање, сечење, емулзирање | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | din/m2 |
| Тампон          | 0,1m дебљина камена           | 0.10 | 3,200.00 | 320.00   | din/m2 |
| Сабијање        |                               | 1.00 | 300.00   | 300.00   | din/m2 |
| Асфалт          | 16cm асфалтирање              | 1.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | din/m2 |
|                 |                               |      |          | 6,720.00 | din/m2 |

Образложење за позицију 2.4.

|                    |                     |      |          |          |        |
|--------------------|---------------------|------|----------|----------|--------|
| Обрада коловоза    | Демонтажа коцки     | 1.00 | 400.00   | 400.00   | din/m2 |
| Тампон             | 0,1m дебљина камена | 0.10 | 3,200.00 | 320.00   | din/m2 |
| Сабијање постелице |                     | 1.00 | 300.00   | 300.00   | din/m2 |
|                    | Постављање коцки    | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | din/m2 |
|                    |                     |      |          | 2,520.00 | din/m2 |

Образложење за позицију 2.5.

|                    |                     |      |          |        |        |
|--------------------|---------------------|------|----------|--------|--------|
| Обрада коловоза    | Демонтажа коцки     | 1.00 | 400.00   | 400.00 | din/m2 |
| Тампон             | 0,1m дебљина камена | 0.10 | 3,200.00 | 320.00 | din/m2 |
| Сабијање постелице |                     | 1.00 | 300.00   | 300.00 | din/m2 |

|  |                         |      |          |          |        |
|--|-------------------------|------|----------|----------|--------|
|  | Набавка коцки и уградња | 1.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | din/m2 |
|  |                         |      |          | 5,220.00 | din/m2 |

|                              |                           |      |          |          |        |
|------------------------------|---------------------------|------|----------|----------|--------|
| Образложење за позицију 2.6. |                           |      |          |          |        |
| Обрада коловоза              | Демонтажа "бехатон" плоча | 1.00 | 400.00   | 400.00   | din/m2 |
| Тампон                       | 0,1m дебљина камена       | 0.10 | 3,200.00 | 320.00   | din/m2 |
| Сабијање постељице           |                           | 1.00 | 300.00   | 300.00   | din/m2 |
|                              | Постављање плоча          | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | din/m2 |
|                              |                           |      |          | 2,020.00 | din/m2 |

|                              |                                   |      |          |          |        |
|------------------------------|-----------------------------------|------|----------|----------|--------|
| Образложење за позицију 2.7. |                                   |      |          |          |        |
| Обрада коловоза              | Демонтажа "бехатон" плоча         | 1.00 | 400.00   | 400.00   | din/m2 |
| Тампон                       | 0,1m дебљина камена               | 0.10 | 3,200.00 | 320.00   | din/m2 |
| Сабијање постељице           |                                   | 1.00 | 300.00   | 300.00   | din/m2 |
|                              | Набавка и уградња "бехатон" плоча | 1.00 | 1,000.00 | 2,700.00 | din/m2 |
|                              |                                   |      |          | 3,720.00 | din/m2 |

|                              |                             |      |          |          |        |
|------------------------------|-----------------------------|------|----------|----------|--------|
| Образложење за позицију 2.8. |                             |      |          |          |        |
| Обрада коловоза              | Демонтажа бетона са обрадом | 1.00 | 600.00   | 600.00   | din/m2 |
| Тампон                       | 0,1m дебљина камена         | 0.10 | 3,200.00 | 320.00   | din/m2 |
| Сабијање постељице           |                             | 1.00 | 300.00   | 300.00   | din/m2 |
|                              | Набавка и уградња бетона    | 0.12 | 8,000.00 | 960.00   | din/m2 |
|                              |                             |      |          | 2,180.00 | din/m2 |

|                              |                     |      |          |          |        |
|------------------------------|---------------------|------|----------|----------|--------|
| Образложење за позицију 2.9. |                     |      |          |          |        |
| Обрада коловоза              | Чишћење и одвоз     | 1.00 | 500.00   | 500.00   | din/m2 |
| Тампон                       | 0,1m дебљина камена | 0.10 | 3,200.00 | 320.00   | din/m2 |
|                              | Емулзирање          | 1.00 | 400.00   | 400.00   | din/m2 |
| Асфалт                       | Набавка и уградња   | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | din/m2 |
|                              |                     |      |          | 3,220.00 | din/m2 |

|                              |                           |      |          |          |        |
|------------------------------|---------------------------|------|----------|----------|--------|
| Образложење за позицију 3.1. |                           |      |          |          |        |
| Обрада                       | Обрада и чишћење ивичњака | 1.00 | 600.00   | 600.00   | din/m1 |
| Темељ                        | Ископ са додавањем камена | 1.00 | 640.00   | 640.00   | din/m1 |
|                              | Сабијање материјала       | 1.00 | 300.00   | 150.00   | din/m1 |
| Бетон                        | Набавка и уградња бетона  | 0.10 | 8,000.00 | 800.00   | din/m2 |
|                              |                           |      |          | 2,190.00 | din/m2 |

|                              |                            |      |          |          |        |
|------------------------------|----------------------------|------|----------|----------|--------|
| Образложење за позицију 3.2. |                            |      |          |          |        |
| Темељ                        | Ископ са додавањем камена  | 1.00 | 800.00   | 800.00   | din/m1 |
|                              | Сабијање материјала        | 1.00 | 150.00   | 150.00   | din/m1 |
| Бетон                        | Набавка и уградња бетона   | 0.10 | 8,000.00 | 800.00   | din/m1 |
| Ивичњак                      | Набавка и уградња ивичњака | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | din/m1 |

|          |        |
|----------|--------|
| 3,550.00 | din/m1 |
|----------|--------|

| Образложење за позицију 3.3. |                                                    |      |          |           |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----|
| Демонтажа                    | Разбијање асфалта (бетона),<br>демонтажа и чишћење | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00  | ком |
| Темељ                        | Израда оплате, набавка и<br>постављање арматуре    | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00  | ком |
| Бетон                        | Набавка и уградња бетона                           | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00  | ком |
|                              | Нивелисање поклопца и<br>постављање                | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00  | ком |
| Нега бетона                  |                                                    | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00  | ком |
|                              |                                                    |      |          | 18,500.00 | ком |

| Образложење за позицију 3.4. |                                                 |      |           |           |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----|
| Демонтажа                    | Разбијање асфалта (бетона) и<br>демонтажа       | 1.00 | 4,000.00  | 4,000.00  | ком |
| Темељ                        | Израда оплате, набавка и<br>постављање арматуре | 1.00 | 6,000.00  | 6,000.00  | ком |
|                              | Набавка и уградња шахта                         | 1.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | ком |
| Бетон                        | Набавка и уградња бетона                        | 1.00 | 5,000.00  | 5,000.00  | ком |
|                              | Нивелисање поклопца и<br>постављање             | 1.00 | 1,500.00  | 1,500.00  | ком |
| Нега бетона                  |                                                 | 1.00 | 1,000.00  | 1,000.00  | ком |
|                              |                                                 |      |           | 33,500.00 | ком |

| Образложење за позицију 3.5. |                                           |      |          |           |     |
|------------------------------|-------------------------------------------|------|----------|-----------|-----|
| Демонтажа                    | Разбијање асфалта (бетона) и<br>демонтажа | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00  | ком |
| Темељ                        | Израда бетонског серклажа                 | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00  | ком |
|                              | Набавка и уградња сливника                | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00  | ком |
| Бетон                        | Набавка и уградња бетона                  | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00  | ком |
| Нега бетона                  |                                           | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00  | ком |
|                              |                                           |      |          | 21,000.00 | ком |

| Образложење за позицију 3.7. |                                        |       |           |           |        |
|------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| Ископ                        | Ископ материјала са одвозом            | 1.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | din/m1 |
| Подлога                      | Сабијање постељице и уградња<br>шљунка | 0.10  | 2,100.00  | 210.00    | din/m1 |
| Ручна<br>обрада јарка        |                                        | 1.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | din/m1 |
| Нега бетона                  |                                        | 1.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | din/m1 |
| Постављање<br>цеви           | Набавка и уградња цеви са бетоном      | Ø300  | 4,000.00  | 8,210.00  | din/m1 |
|                              |                                        | Ø500  | 9,600.00  | 13,810.00 | din/m1 |
|                              |                                        | Ø600  | 12,300.00 | 16,510.00 | din/m1 |
|                              |                                        | Ø800  | 16,000.00 | 20,210.00 | din/m1 |
|                              |                                        | Ø1000 | 20,000.00 | 24,210.00 | din/m1 |

| Образложење за позицију 3.8. |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
|------------------------------|--|--|--|--|--|

|          |                                     |      |           |           |        |
|----------|-------------------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| Ископ    | Ископ материјала са одвозом         | 0.70 | 2,000.00  | 1,400.00  | din/m1 |
| Подлога  | Сабијање постељице и уградња шљунка | 1.00 | 800.00    | 800.00    | din/m1 |
| Оплата   | Израда и постављање оплате          | 1.00 | 1,700.00  | 1,700.00  | din/m1 |
| Арматура | Набавка и уградња                   | 1.00 | 3,000.00  | 3,000.00  | din/m1 |
| Бетон    | Набавка и уградња                   | 0.23 | 12,000.00 | 2,700.00  | din/m1 |
|          | Попуњавање простора око канала      | 1.00 | 600.00    | 600.00    | din/m1 |
| Бетон    | Нега бетона                         | 1.00 | 1,000.00  | 1,000.00  | din/m1 |
|          |                                     |      |           | 11,200.00 | din/m1 |

С поштовањем.

ЈП Дирекција за изградњу  
општине Параћин  
в.д. директора  
Александар Милојковић дип.маш.инг.